

DOKUMEN MEJA

MEMBAIKPULIH PADANG BOLA JARING KG SEPAKAT MUKIM PASANGAN, DAERAH KUALA SELANGOR.

BIL	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	HARGA (RM)
1	<p>KERJA PERMULAAN Jumlah untuk kerja-kerja permulaan: tapak bina :-</p> <p>1.1- penyediaan Papan tanda projek</p> <p>1.2- gambar kemajuan kerja bersaiz 4R dan dilabel dengan tanda sebelum, semasa dan siap kerja.</p> <p>1.3- Insuran Tanggungan Awam dan Insuran Pampasan Pekerja</p>	-	-	borong
2	Kerja-kerja memecah tapak lama untuk menerima lepaan baru	m3	96.00
3	Jumlah untuk kerja - kerja membina dan menyiapkan gelanggang bolajaring di tapak lama lengkap dengan kepingan BRC A6 atau tetulang keluli dikimpal berbentuk jejaring 100mm x 400mm dan kemasan simen lepaan licin mengikut pelan yang disediakan (15m x 30m) termasuk kerja - kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa			borong
4	Kerja-kerja membekal dan memasang goal post termasuk kelengkapan(jaring).	nos	2
	Membina garisan-garisan padang bolasepak menggunakan cat berasaskan simen			borong
	JUMLAH			