



DOKUMEN MEJA

No. Sebutarga : JPS/P/HS/ 29 /2011

KERJA MENGOREK, MENDALAM DAN MENGUKUHKAN TEBING SUNGAI KERLING, MUKIM KERLING, DAERAH HULU SELANGOR.

Tawaran ini akan ditutup pada 12.00 Tengahari **24.8.2011** di Pejabat Jabatan Pengairan Saliran Hulu Selangor, 44000 Kuala Kubu Bharu. Tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri yang ditandakan di sudut kanan dengan No. Rujukan Sebutarga.

Bil	Keterangan Kerja	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Jumlah (RM)
	Menyediakan peralatan kerja, jentera Excavator, tenaga pekerja secukupnya untuk menyempurnakan kerja-kerja di atas seperti berikut:-				
1.	Menyediakan Insuran Pampasan Pekerja dan Tanggungan Awam sepanjang tempuh kerja.	L.Sum	-		
2	Mobilisasi dan demobilisasi jentera bagi pelaksanaan Kerja pembinaan tapak.	L.Sum	-		
3	Gambar gambar kerja sebelum, semasa dan siap dalam bentuk soft (pendrive) dan hard copy untuk simpanan Pejabat.	L.Sum	-		
4	Bekal dan memasang gabion bersalut PVC berukuran 2.0 meter X 1.0 meter X 180 meter panjang	meter padu	360		
5	Bekal dan memasang mattress 4.0 meter X 0.3 meter X 180 meter panjang	meter padu	216		
6	Bekal dan memasang cerucuk bakau berukuran 75 mm Garis pusat X 1.8 meter panjang	No.	1620		
7	Bekal dan memasang lapisan geotextile pada lapisan Bawah gabion dan mattress	meter persegi	1350		
				Jumlah	