

DOKUMEN MEJA

MEMBINA TEMBOK PAGAR DAN MEMBAIKPULIH PAGAR SEKELILING DEWAN ORANG RAMAI KG. JAYA SETIA, MUKIM BESTARI JAYA, DAERAH KUALA SELANGOR.

BIL	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	HARGA (RM)
1	KERJA PERMULAAN Jumlah untuk kerja-kerja permulaan: tapak bina :- 1.1- penyediaan Papan tanda projek 1.2- gambar kemajuan kerja bersaiz 4R dan dilabel dengan tanda sebelum, semasa dan siap kerja. 1.3- Insuran Tanggungan Awam dan Insuran Pampasan Pekerja	-	-	borong
2	Dinding bata campuran pasir dan simen 225mm tebal	m2	42.00
3	Dinding bata campuran pasir dan simen 113mm tebal diperkuat dengan tetulang exmet dipasang setiap barisan keempat	m2	120.00
4	Simen plaster biasa untuk permukaan biasa	m2	245.00
5	Membekal dan memasang jerejak keselamatan dari keluli lembut termasuk mereka, mengimpal, mengecat dan semua kelengkapan untuk tembok pagar.	m2	80.00
6	Membekal dan memasang jerejak keselamatan jenis gelangar dari keluli lembut termasuk mereka, mengimpal, mengecat dan semua kelengkapan untuk pintu pagar.	m2	22.00
7	Sediakan permukaan dan sapu 2 lapis cat rintangan cuaca pada permukaan-permukaan batu.	m2	245.00

8	Bekal dan pasang pagar jejaring berangkai 3.5mm tebal bersalut PVC dengan jejaring berukuran 75mm berbentuk berlian.	m2	273.00
9	4.06mm tebal dawai penegang keluli tergalvani dipasang pada pagar.	m	654
10	Keluli lembut bulat, leper, bersudut dan berbentuk T serta lain-lain termasuk kerja-kerja merangka dan mengimpal.	kg	356
11	Acuan konkrit pada muka yang tegak.	m2	180.00
12	Konkrit dalam peparit, lubang, lantai dan dinding yang lebih 150mm tebal.	m3	21
	JUMLAH			