

DOKUMEN MEJA

MEMBAIKPULIH BALAIRAYA KG FELDA BUKIT CHERAKAH MUKIM JERAM, DAERAH KUALA SELANGOR.

BIL	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	HARGA (RM)
1	<p>KERJA PERMULAAN Jumlah untuk kerja-kerja permulaan: tapak bina :-</p> <p>1.1- penyediaan Papan tanda projek</p> <p>1.2- gambar kemajuan kerja bersaiz 4R dan dilabel dengan tanda sebelum, semasa dan siap kerja.</p> <p>1.3- Insuran Tanggungan Awam dan Insuran Pampasan Pekerja</p>	-	-	borong
2	Jumlah kerja kerja membekal ,memotong kepada ukuran yang dikehendaki kayu beroti yang telah diketam 50mm x 100mm	m2	85.34
3	Jumlah kerja kerja membuka dinding papan lama dan di ganti dengan dinding batu bata 113mm tebal bertetulang exmet setiap empat barisan bata.	m2	115.12
4	Jumlah kerja kerja membuka kepingan simen asbestos yang rosak dan digantikan dengan yang baru termasuk segala kelengkapan yang diperlukan untuk siling.	m2	22.32
5	Jumlah kerja kerja membuka kepingan simen asbestos bergelugur dan digantikan dengan kepingan aluminium berombak untuk bumbung.	m2	328.28
6	Jumlah kerja kerja memasang paip UPVC dalam tandas termasuk segala kelengkapan yang diperlukan.	-	-	borong
7	Jumlah kerja kerja membekal dan memasang 9 liter tangki air plastik paras tinggi termasuk pendakap yang diskru pada dinding.	bil.	6.00

8	Sediakan permukaan dan sapu dua lapis cat emulsi pada permukaan berlepa.	m2	320.00
9	Sediakan permukaan dan sapu dua lapis cat emulsi pada permukaan kayu.	m2	356.00
10	Jumlah kerja kerja membekal, menghampar dan memadatkan premix 50mm tebal termasuk satu lapisan tack coat disembur pada kadar 2 liter/m2.	m2	200.00
11	Jumlah kerja kerja membekal dan memasang 3 tiang bendera dari jenis keluli sederhana tergalvani termasuk membuat tapak dari konkrit mengikut yang diarahkan.	bil.	3.00
12	Jumlah kerja kerja Simen lime plaster diatas permukaan baru.	m2	230.24
13	Jumlah kerja kerja menampal lubang-lubang paku dan tiris pada kepingan aluminium berombak.	bil.	15.00
14	Jumlah kerja kerja memasang perabung 450mm ukur lilit termasuk segala kelengkapan yang diperlukan.	m	41.45
	JUMLAH			