



DOKUMEN MEJA

No. Sebutharga : JPS / P / HS / 34 / 2011

MENGOREK DAN MEMBERSIH SISTEM SALIRAN PARIT DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI HULU TAMU / LIGAMAS, BATANG KALI, DAERAH HULU SELANGOR.

Tawaran ini akan ditutup pada 12.00 Tengah hari **4 hb Oktober 2011** di Pejabat Jabatan Pengairan Saliran Hulu Selangor, 44000 Kuala Kubu Bharu. Tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri yang ditandakan di sudut kanan dengan No. Rujukan Sebutharga.

Bil.	Keterangan Kerja	Unit	Kuantiti	Kadar	Jumlah
1.	Mengadakan tenaga pekerja, jentera yang sesuai dan bahan-bahan keperluan secukupnya untuk menyempurnakan kerja berikut serta mengikut arahan Pegawai Penyelia. Kerja-kerja permulaan menyediakan Insuran Tanggungan Awam serta Pampasan Pekerja untuk melaksanakan kerja-kerja berikut.	L-Sum	-	-	
2.	Menyediakan laporan bergambar termasuk membekal kamera digital..	L-Sum	-	-	
	(A) Saliran Keluar Taman Tamu Hill :				
a)	Mengadakan tenaga pekerja secara manual untuk mengorek, buang kelodak dan membersihkan saluran konkrit berukuran purata 1.2m x 1.2m daripada sampah sarap batu-batu sisa konkrit dan sisa-sisa kumbahan sepanjang 1500 meter.	m	1500		
b)	Mengadakan tenaga pekerja secara manual untuk mengorek, buang kelodak dan membersihkan enam (6) buah pemetung yang tersumbat dilokasi berlainan.	nos	6		
c)	Bahan-bahan korekan seperti sampah sarap, kelodak dan sebagainya hendaklah diangkut keluar dengan lori dan dibuang ke tempat pembuangan sampah yang diluluskan.	L-Sum	-		
	JUMLAH DI BAWA KE HADAPAN :				

Bil.	Keterangan Kerja	Unit	Kuantiti	Kadar	Jumlah
	(B) Perumahan Ligamas :				
	1) Saliran Utama Jalan Meranti Utama				
a)	Mengadakan tenaga pekerja secara manual untuk mengorek, buang kelodak dan membersihkan saluran konkrit berukuran purata 1.5m x 1.5m daripada sampah sarap, batu-batu sisa konkrit dan sisa-sisa kumbahan sepanjang 2000 meter.	m	2000		
b)	Mengadakan tenaga pekerja secara manual untuk mengorek, buang kelodak dan membersihkan lima (5) buah pembedung yang tersumbat di lokasi berlainan.	nos	5		
c)	Bahan-bahan korekan seperti sampah sarap, kelodak dan sebagainya hendaklah diangkut keluar dengan lori dan dibuang ke tempat pembuangan sampah yang diluluskan.	L-Sum	-		
	2) Saliran Utama Jalan Meranti 5.				
a)	Mengadakan tenaga pekerja secara manual untuk mengorek, buang kelodak dan membersihkan saluran konkrit daripada sampah sarap, batu-batu konkrit dan sisa-sisa kumbahan berukuran purata 8m lebar x 2m dalam sepanjang 600 meter.	m	600		
b)	Mengadakan tenaga pekerja secara manual untuk mengorek, buang kelodak dan membersihkan dua (2) buah pembedung di lokasi berlainan.	nos	2		
c)	Bahan-bahan korekan seperti sampah sarap, kelodak dan sebagainya hendaklah diangkut keluar dengan lori dan dibuang ke tempat pembuangan sampah yang diluluskan.	L-Sum	-		
	(C) Saliran Utama Taman Seri / Taman Wawasan				
a)	Mengadakan tenaga pekerja secara manual untuk mengorek, buang kelodak dan membersihkan saluran konkrit berukuran purata 1.5m x 1.5m daripada sampah sarap, batu-batu konkrit dan sisa-sisa kumbahan sepanjang 1650 meter.	m	1650		
b)	Mengadakan tenaga pekerja secara manual untuk mengorek, buang kelodak dan membersihkan tiga (3) buah pembedung di lokasi berlainan.	nos	3		
	JUMLAH DI BAWA KEHADAPAN				

Bil.	Keterangan Kerja	Unit	Kuantiti	Kadar	Jumlah
c)	Bahan-bahan korekan seperti sampah sarap, kelodak dan sebagainya hendaklah diangkut keluar dengan lori dan dibuang ke tempat pembuangan sampah yang diluluskan. (D) Kampung Sg. Masin	L-Sum	-		
a)	Mengadakan kerja-kerja sementara pembersihan kawasan termasuk membina jalan masuk ke tapak kerja melalui kawasan kampung dan pampasan tanaman terlibat.	L-Sum	-	-	
b)	Mengadakan jengkaut hidraulik untuk mengorek, mendalam dan membaiki saluran serta mengeluarkan kelodak, kotoran dan kayu-kayan yang terdapat dalam sungai. Ukuran purata Sg. Masin 6m x 2.4m. Bahan-bahan korekan hendaklah dilonggok dan diratakan di atas tebing.	m	1000		
				JUMLAH:	