



DOKUMEN MEJA

No. Sebutharga : JPS / N / HS / 36 / 2011

KERJA MENGOREK DAN MENGUKUHKAN TEBING SG. BATANG KALI DI KAWASAN PERTANIAN BUKIT PENUNGGUL, MUKIM BATANG KALI, DAERAH HULU SELANGOR.

Tawaran ini akan ditutup pada 12.00 Tengah hari **5 hb Disember 2011** di Pejabat Jabatan Pengairan Saliran Hulu Selangor, 44000 Kuala Kubu Bharu. Tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri yang ditandakan di sudut kanan dengan No. Rujukan Sebutharga.

Bil.	Keterangan Kerja	Unit	Kuantiti	Kadar	Jumlah
	Mengadakan tenaga pekerja, jentera yang sesuai dan bahan-bahan keperluan secukupnya untuk menyempurnakan kerja berikut serta mengikut arahan Pegawai Penyelia :				
1.	Kerja-kerja permulaan menyediakan Insuran Tanggungan Awam serta Pampasan Pekerja.	L-Sum	-	-	
2.	Menyediakan laporan bergambar dalam bentuk hard copy dan soft copy (pen-drive).	L-Sum	-	-	
3.	Kerja-kerja mobilisasi dan demobilisasi untuk jengkaut serta jalan masuk ke tapak.	L-Sum	-	-	
4.	Kerja-kerja mengorek, melebar dan memindahkan tanah korekan bagi menambak tebing yang runtuh serta membina slop. Kuantiti tanah yang dikorek dan ditambak dianggarkan 10m x 1.5m x 70 m panjang.	L-Sum	-	-	
5.	Bekal serta memasang geotextile yang dipersetujui.	m2	595		
6.	Bekal dan mencerucuk kayu bakau 50-75mm bergaris pusat x 1.8 meter panjang.	nos	1050		

Bil.	Keterangan Kerja	Unit	Kuantiti	Kadar	Jumlah
7.	Membekal serta memasang gabion bersalut PVC di Sg. Batang Kali berukuran 2m x 1m x 1m x 70m panjang.	m3	140		
8.	Bekal dan membina gabion mattress bersalut PVC 5m x 1m x 0.5m sepanjang 70m	m3	70		
9.	Kerja-kerja membaiki semula jalan yang rosak sepanjang 300 meter semasa pembinaan dijalankan.	L-Sum	-	-	
				JUMLAH	