

**CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH BANGUNAN RUMAH KEDIAMAN
3 BILIK DI BAWAH PROGRAM BANTUAN RUMAH KERAJAAN PRIHATIN (PPRT),
DAERAH KUALA LANGAT.**

PENERIMA : HANIZAH BINTI BAHAROM (680302-10-6508)

ALAMAT : LOT 6741, JALAN RAJAWALI, KAMPUNG SERI CHEEDING, 42700 BANTING

BIL	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR RM	HARGA RM
1	<u>KERJA PERMULAAN, SYARAT-SYARAT AM DAN PEMBERSIHAN TAPAK</u> a) Menyediakan Insurans Perlindungan Pekerja (<i>Workmen Compensation</i>) dan Insurans Semua Risiko Kontraktor (<i>Contractor's All Risks</i>). b) Menyediakan laporan bergambar kemajuan kerja; sebelum, semasa dan siap kerja (' <i>Soft Copy</i> ' 1 salinan dan ' <i>Hard Copy</i> ' 2 salinan berwarna serta berjilid). c) Kerja-kerja penyediaan tapak rumah dengan menambak tanah, mengemas, membersihkan dan memperbaiki kawasan tapak sebelum dan selepas kerja-kerja siap dilaksanakan serta membuang segala bahan yang tidak dikehendaki ke tempat buangan kontraktor sendiri seperti diarahkan Pegawai Penguasa.	Pukul Pukul Pukul			
2	<u>KERJA BANGUNAN</u> a) Menyediakan pekerja, jentera, bahan dan peralatan untuk membina dan menyiapkan sebuah bangunan rumah berukuran 9000mm (panjang) x 6600mm (lebar) x 4520mm (tinggi) mengandungi 3 bilik, 1 bilik air dan tandas serta kerja-kerja lain yang berkaitan merujuk lukisan pelan PDKL/PPRT/3BILIK termasuk pembinaan asas, konkrit bertetulang, keluli dan kayu, dinding bata campuran pasir dan simen, kerja-longkang konkrit separuh bulatan dan apron, kerangka bumbung kayu/besi, bumbung dan logam berombak termasuk siling, pemasangan tingkap ram kaca, pintu kayu serta kerja berkaitan seperti diarahkan Pegawai Penguasa.	M ²	59.4		
3	<u>PERKHIDMATAN DAN KELENGKAPAN TANDAS</u> a) Menyediakan pekerja, jentera, bahan dan peralatan untuk memasang dan menyiapkan kelengkapan pembersihan di dalam bilik air dan tandas, paip bekalan air, pemasangan tangki air jenis polietiena berkapasiti yang bersesuaian termasuk kerja-kerja proses penyambungan bekalan dan pemasangan meter air. (Mengikut lukisan dan arahan Pegawai Penguasa) b) Membekal, memasang dan menyiapkan tangki najis termasuk menggali lubang, mengambus semula dan memadatkan tanah dan baki tanah ditambun, dihamparkan, diratakan dan dimampatkan di tempat yang bersesuaian dalam kawasan tapak bina. (Mengikut lukisan dan arahan Pegawai Penguasa)	Pukul Bil	1		
				JUMLAH	

**CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH BANGUNAN RUMAH KEDIAMAN
3 BILIK DI BAWAH PROGRAM BANTUAN RUMAH KERAJAAN PRIHATIN (PPRT),
DAERAH KUALA LANGAT.**

PENERIMA : HANIZAH BINTI BAHAROM (680302-10-6508)

ALAMAT : LOT 6741, JALAN RAJAWALI, KAMPUNG SERI CHEEDING, 42700 BANTING

BIL	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR RM	HARGA RM
	Jumlah dari M/S 1				
4	<u>KERJA PEMASANGAN JUBIN/TILE</u>				
	a) Kerja-kerja water proofing, 3mm ketebalan lapisan kalis air yang dipasang kepada permukaan konkrit termasuk kerja lain berkaitan seperti yang diarahkan Pegawai Penguasa.	M ²	13.5		
	b) Kerja-kerja membekal dan memasang 300mm x 300mm x 8mm (t) jubin lantai tahan gelincir (anti-slip ceramic tile) di atas skrid;turapan simen pasir (1:3) serta dilepa licin untuk menerima jubin lantai sehingga kemas seperti yang diarahkan Pegawai Penguasa.	M ²	3.4		
	c) Kerja-kerja membekal dan memasang 300mm x 300mm jubin mozek dinding separuh gilap setinggi 1800mm sekeliling dinding dalam termasuk skrid serta kerja lain berkaitan.	M ²	15.7		
	d) Kerja-kerja membekal dan memasang 300mm x 300mm jubin mozek separuh gilap di atas skrid;turapan simen pasir (1:3) serta dilepa licin untuk menerima jubin lantai sehingga kemas seperti yang diarahkan Pegawai Penguasa.	M ²	56		
	e) Kerja-kerja membekal dan memasang skirting jubin mozek separuh gilap sekeliling rumah yang dipasang jubin termasuk skrid serta kerja lain berkaitan.	M ²	3.1		
5	<u>KERJA PEMASANGAN SISTEM ELEKTRIK</u>				
	a) Membekal serta memasang meter bacaan elektrik termasuk proses penyambungan bekalan dengan TNB.	Bil	1		
	b) Membekal dan memasang set peti agihan DB berdasarkan kapasiti keperluan rumah.	Bil	1		
	c) Membekal dan memasang set plug soket termasuk kerja-kerja pendawaian elektrik.	Bil	7		
	d) Membekal dan memasang set kipas syiling termasuk pemasangan kelengkapan suiz (on/off) dan pendawaian elektrik.	Bil	4		
	e) Membekal dan memasang set pendaflour LED termasuk pemasangan kelengkapan suiz (on/off) dan pendawaian elektrik.	Bil	7		
				JUMLAH	

**CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH BANGUNAN RUMAH KEDIAMAN
3 BILIK DI BAWAH PROGRAM BANTUAN RUMAH KERAJAAN PRIHATIN (PPRT),
DAERAH KUALA LANGAT.**

PENERIMA : HANIZAH BINTI BAHAROM (680302-10-6508)

ALAMAT : LOT 6741, JALAN RAJAWALI, KAMPUNG SERI CHEEDING, 42700 BANTING

BIL	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR RM	HARGA RM
	Jumlah dari M/S 2				
6	<u>PAPAN TANDA PROJEK DAN PLAK</u>				
	a) Kerja membekal dan memasang papan tanda projek termasuk kerja penggalian dan dikonkrit.	Bil	1		
	b) Kerja membekal dan memasang plak projek (PPRT) mengikut arahan Pegawai Penguasa.	Bil	1		
				JUMLAH	

Perkara : Enam (6) Sahaja

Ringgit :

Tempoh Kerja : Minggu