

## KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DI LORONG IBRAHIM, JALAN SUNGAI YU, KAMPUNG KELANANG, DAERAH KUALA LANGAT

BIL	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR RM	HARGA RM
1	<b><u>KERJA PERMULAAN</u></b> a) Menyediakan Insurans Perlindungan Pekerja ( <i>Workmen's Compensation</i> ) dan Insurans Semua Risiko Kontraktor ( <i>Contractor All Risks</i> ).	Pukal			
	b) Menyediakan gambar kemajuan kerja; sebelum, semasa dan siap kerja (' <i>Soft Copy</i> ' 1 salinan dan ' <i>Hard Copy</i> ' 2 salinan berwarna serta berjilid).	Pukal			
2	<b><u>KERJA-KERJA JALAN</u></b> a) Menyediakan peralatan dan pekerja yang berkaitan untuk Kerja-kerja membersihkan permukaan jalan daripada pasir, sampah sarap, pokok dan bahan-bahan lain yang menghalang pelaksanaan kerja serta dibuang ke tapak milik kontraktor. [JKR/SPJ2008-S4-Klausu 4.3.2.4(b)]	Pukal			
	b) Menanda, memotong, membongkar dan membuang lapisan pavement sedia ada yang rosak.	M2	300		
	c) Membekal, menghampar dan memadatkan batu baur 100mm tebal. <b>(278m x 3.4m).</b>	M2	1,112		
	d) Kerja-kerja membekal dan menyembur ' <b>Tack-coat</b> ' mengikut spesifikasi kerja (Clause 4.3.2) dan arahan Pegawai Penguasa.	M <sup>2</sup>	945		
	e) Membekal segala bahan, peralatan, pekerja, jentera untuk menghampar premix 'Asphaltic Concrete'. <b>(278m x 3.4m).</b> i. <b>AC14 tebal mampat 50mm</b>	M <sup>2</sup>	945		
	<b><u>KERJA UJIAN</u></b> a) Membekal segala peralatan, pekerja dan kenderaan untuk melaksanakan ujian yang diperlukan selepas siap kerja. i. Core Density(Compaction) dan Coring Test ketebalan premix di setiap 500m <sup>2</sup> = 2 ujian ii. Marshall Test@Bitumen Content	No	2		
		No	1		
				<b>JUMLAH</b>	

**KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DI LORONG IBRAHIM,  
JALAN SUNGAI YU, KAMPUNG KELANANG, DAERAH KUALA LANGAT**

BIL	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR RM	HARGA RM
	<b>Jumlah dibawa dari M/S 1</b>				
4	<b><u>GARISAN JALAN</u></b> a) Kerja penyediaan pekerja, bahan dan peralatan untuk membuat garisan jalan menggunakan bahan 'Thermoplastic' mengikut spesifikasi dan arahan Pegawai Penguasa (100mm lebar garisan sisi kiri dan kanan serta berhenti) <b>(268m Panjang)</b>	M2	57		
5	<b><u>KERJA MEMBINA BONGGOL</u></b> a) Kerja-kerja membina bonggol berukuran 3400mm x 100mm tinggi termasuk 'prime coat' dan dicat 'Thermoplastic' serta 'Glass Bits' (Putih dan kuning)	Bil	3		
6	<b><u>PAPAN TANDA</u></b> Kerja-kerja membekal dan memasang papan tanda termasuk kerja penggalian dan dikonkrit a) Projek b) Nama Jalan c) Bonggol (2 Muka)	Bil Bil Bil	1 2 3		
				<b>JUMLAH</b>	

Perkara : Enam (6) Sahaja

Ringgit :

Tempoh Kerja : ..... ( ) Minggu