

MENAIKTARAF LAMPU JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN SS13/1, JALAN SS13/2, JALAN SS13/3, JALAN SS13/3A, JALAN SS13/3B, JALAN SS13/3C, JALAN SS13/3D, JALAN SS13/3E, JALAN SS13/3F, JALAN SS13/4, JALAN SS13/5 JALAN SS13/6 DAN JALAN SS13/7, SUBANG JAYA UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

Dokumen Meja Berkawal

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1210

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
KERJA-KERJA AKHIRAN DAN KEMASAN					
A	Kerja-kerja mencabut/memotong tiang lampu jalan dan lantera sediaada (dihantar ke stor MBSJ) termasuk membersihkan tapak tiang dan kabel talian atas/talian bawah serta menggambus semula tanah sehingga rata lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	Nos	5		
B	Kerja-kerja kekemasan akhir tapak termasuk pembersihan sisa binaan/kerja dan pembaikan perabot jalan/parit/lanskap/laluan pejalan kaki yang rosak akibat kerja korekan sehingga memuaskan Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Borong	-		
C	Kerja-kerja pengujian ke atas sistem pemasangan elektrik, menyelia dan menghantar keputusan ujian dengan menyedialam litar skematik. Laporan ujian beban (Load Test) yang disahkan oleh orang kompeten yang masih aktif CIDB dan lain-lain kerja mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Borong	-		
JUMLAH DIBAWA KE BORANG RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					