

TAJUK KERJA : **KERJA-KERJA MEMBAIK PULIH PEJALAN KAKI DI TAMAN PERMAINAN JALAN BK 4/8 SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA.**

NO. FAIL : **MBSJ.KUB.400-5/7/1236**

BIL	HURAIAN KERJA	JUMLAH (RM)
	<u>KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM</u> Menyediakan perkara-perkara berikut: A Menyediakan pengangkutan oleh pihak kontraktor bagi menghantar ke tapak serta mengeluarkan dari tapak peralatan / mesin / jentera / loji, buruh bagi projek dan lain-lain kerja berkaitan mengikut kesesuaian penggunaannya di tapak. INSURANS B Polisi Insurans Tanggungan Awam (liabiliti terhadap kecederaan diri, kecederaan seseorang atau kematian orang awam serta kerosakan harta benda sepanjang tempoh pelaksanaan kerja). C Polisi Insurans Pampasan Kerja (Workmen Compensation Insurance) Nombor-nombor pendaftaran di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO) ** Petender adalah digalakkan untuk mengambil pelan perlindungan Takaful berbanding pelan Perlindungan Insurans. PAPANTANDA PROJEK D Membekal dan memasang satu (1) unit papantanda projek mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan dengan tertera nama projek, nama pegawai penguasa, alamat dan logo. Hendaklah dipasang sebelum projek berjalan hingga siap projek termasuk membuka dan membawa keluar dari tapak. PERALATAN KESELAMATAN E Pihak kontraktor dikehendaki menyediakan semua kemudahan/ kelengkapan yang bersesuaian untuk pihaknya bagi mengendalikan urusan di tapak sepanjang tempoh kontrak. JADUAL PERANCANGAN KERJA (WORK PROGRAMME) F Menyediakan Jadual Perancangan Kerja (Work Programme) sebelum memulakan kerja di tapak bagi memantau dan mengenalpasti status kemajuan kerja di tapak dari semasa ke semasa. PITA KESELAMATAN G Membekal dan memasang red and white hazard tape sebanyak tiga (3) lapisan di keliling gelanggang bagi tujuan keselamatan termasuk tiang daripada kayu untuk mengikat pita keselamatan tersebut sepanjang tempoh kerja. PENYEDIAAN TUNTUTAN BAYARAN H Menyediakan dan mengemukakan Tuntutan Bayaran yang lengkap termasuk Inbois, Peta Lokasi Kerja, Gambar Kerja (dicetak di atas kertas berukuran A4 putih lengkap dengan tarikh dan dijilid kemas menggunakan comb binding).	
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA		

TAJUK KERJA : KERJA-KERJA MEMBAIK PULIH PEJALAN KAKI DI TAMAN PERMAINAN JALAN BK 4/8 SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA.

NO. FAIL : MBSJ.KUB.400-5/7/1236

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	KERJA-KERJA PEMBINAAN PEJALAN KAKI 500m x 1.5m				
	Kerja-kerja Penggalian				
A	Kerja-kerja menggali tanah bermula dari aras ground level maksima kedalaman tidak melebihi 0.25 meter seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa	M3	188		
B	Kerja-kerja membuang tanah sejauh lebih dari 1 km tetapi tidak lebih 5 km (dengan lori) ke tapak pelupusan yang dibenarkan seperti diarahkan P.P atau wakil P.P	M3	188		
	Kerja-kerja Crusher Run				
C	Kerja-kerja membekal, meratakan dan memadatkan lapisan Crusher Run minima 100mm tebal seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P	M2	750		
	Kerja-kerja Acuan Konkrit (Formwork)				
D	Kerja-kerja menyediakan acuan konkrit (formwork) pada bahagian sisi tidak melebihi 75mm seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P	M	1000		
	Kerja-kerja Besi (BRC)				
E	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memasang kepingan jejaring No. A6 atau tetulang keluli dikimpal berbentuk jejaring 200mm x 200mm, beratnya 2.22kg setiap meter persegi seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P	M2	750		
	Kerja-kerja Konkrit				
F	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan ready mix concrete seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P dengan konkrit gred 30 (1:2:4) 100mm purata tebal termasuk kemasan akhir broom finish	M3	75		
G	Kerja-kerja membekal dan memasang Expansion Joint saiz 25mm lebar x 100mm tebal x 1500mm panjang pada jarak setiap 3 meter panjang serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P	M	250		
H	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>ready made bollard</i> (konkrit) 100 mm diameter sehingga sempurna serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P	NOS	4		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM)					

TAJUK KERJA : **KERJA-KERJA MEMBAIK PULIH PEJALAN KAKI DI TAMAN PERMAINAN JALAN BK 4/8 SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA.**

NO. FAIL : **MBSJ.KUB.400-5/7/1236**

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
A	Kerja-kerja Landskap Kerja-kerja membekal dan menanam rumput axonopus compressus (cow grass) 95% secara rapat (closed turfing) pada sepanjang laluan pejalan kaki (di kedua-dua belah) dan kesemua kawasan yang terlibat dalam kerja-kerja tanah di tapak. Setiap rumput perlu berukuran 300mm x 300mm dan perlu disiram setiap hari. rumput yang ditanam perlu dimampatkan dengan roller supaya tidak berbonggol. Sekiranya rumput mati maka kontraktor perlu menggantikannya sehingga serah tapak dilakukan serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P	M2	300		
JUMLAH DI BAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM)					

TAJUK KERJA : **KERJA-KERJA MEMBAIK PULIH PEJALAN KAKI DI TAMAN PERMAINAN JALAN BK 4/8 SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA.**

NO. FAIL : **MBSJ.KUB.400-5/7/1236**

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
A	Kerja Akhiran Dan Kemasan Kerja-kerja pembersihan tapak serta membuang sisa bahan binaan dan lain-lain ke tempat pembuangan yang dibenarkan serta permbaikan semula laluan masuk yang rosak serta lain-lain kerja yang perlu selepas siap kerja di tapak serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P	BORONG	-		
JUMLAH DI BAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM)					