

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG & MENGGANTI BARU LIF BLOK H (BANGUNAN 12 TINGKAT) PANGSAPURI ANGSANA, USJ 1, SUBANG JAYA.				
	Lif No. 1 (Total Replacement)				
A	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Permanent Magnet Gearless Hoisting Machine</i> lengkap dengan tapak, pendawaian dan aksesori seperti yang diarahkan serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	NOS	1		
B	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Controller Module</i> yang berasaskan <i>Microprocessor Based Controller</i> yang direkabentuk dengan kefungsiian <i>Microcomputer based lift controller system for 12 level lift collective selective grouping control, ACVVVF PF1 (Power Factor 1) regenerative inverter drive, car top controller</i> lengkap dengan <i>stainless steel cabinet weatherproof housing</i> , tapak asas serta pendawaian dan aksesori serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P. (Pihak kontraktor perlu memaklumkan jenis controller yang akan digunakan dan perlu mendapat pengesahan daripada P.P atau wakilnya sebelum kerja menempah produk dilakukan)	NOS	1		
C	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Machine Room Control Wiring, travelling cables, car top wiring</i> dan aksesori serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P.	NOS	1		
D	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Overspeed governors and 8mm governor ropes</i> serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P.	NOS	1		
E	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Traction Rope, Hoistway equipment & fix point rope wedges</i> serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P.	NOS	1		
F	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Landing Operating Panels (LOP)</i> lengkap dengan <i>stainless steel faceplate and dot matrix LED direction and position indicators stainless steel faceplate and vandal resistant Braille buttons, anti vandalisme arcylic cover</i> dengan pendawaian serta aksesori dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P.	NOS	12		
G	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Landing door</i> lengkap dengan <i>car door header & door frames</i> serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P.	NOS	12		
H	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Car Operation Panel (COP) with HSS faceplate, vandal resistant Braille buttons and dot matrix LED position and direction indicators complete with new COP faceplate with voice indicator, emergency voice intercom, alarm bell, vandal resistant (Dewhurst) Braille buttons & anti vandalisme arcylic cover</i> serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P.	NOS	1		
JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG :					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN :				
	KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG & MENGGANTI BARU LIF BLOK H (BANGUNAN 12 TINGKAT) PANGSAPURI ANGSANA, USJ 1, SUBANG JAYA. (samb...)				
A	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Load Measuring System</i> termasuk <i>counter weight</i> serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P.	NOS	1		
B	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Car door drive (ACVF) with motor temperature detection and automatic reduction of operation (speed & acceleration) of door comes with car door locking device</i> serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P.	NOS	1		
C	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Multibeam light curtain door sensors</i> serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P.	SET	1		
D	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Elevator cross-flow fan 25watt/AC220V</i> serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P.	NOS	2		
E	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Guide rails & rollers guide shoe for lift car</i> serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P.	SET	1		
F	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>New lift car finishes (including car frame, car platform & car door)</i> serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P. <i>Car door (embossed square stainless steel finishes)</i> <i>Car walls (embossed square stainless steel finishes)</i> <i>Car floor (stainless steel checker plate)</i> <i>Car door sill(aluminium/stainless steel)</i> <i>Round bar stainless steel handrails (side & rear)</i> <i>Ceiling mirror stainless steel with LED lighting cover</i>	NOS	1		
G	Kerja-kerja membekal dan memasang Automatic Rescue Device (ARD) lengkap dengan pendawaian serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P.	NOS	1		
H	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Shaft lighting (throughout shaft every 3 floors)</i> serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P.	NOS	4		
J	Kerja-kerja membekal dan memasang kipas ekzos industri di bilik motor lif yang rosak termasuk pendawaian mengikut arahan P.P. atau wakil P.P.	NOS	1		
JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG :					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN :				
	KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG & MENGGANTI BARU LIF BLOK C (BANGUNAN 12 TINGKAT) PANGSAPURI ANGSANA, USJ 1, SUBANG JAYA. (samb...)				
	KERJA-KERJA BERKAITAN				
A	<i>Testing and Commissioning Of Lift System</i> serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P.	LOT	1		
B	<i>JKKP Inspection and Approval</i> serta lain-lain berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P.	LOT	1		
C	Membekal dan memasang Papantanda No.ID PMA (<i>car & lift room</i>) mengikut saiz, warna dan rekabentuk seperti yang diarahkan oleh P.P atau wakil P.P.	NOS	1		
D	Membekal dan memasang papantanda BAHAYA BILIK JENTERA LIF DILARANG MASUK TANPA KEBENARAN jenis reflektif yang mengandungi arahan dilarang masuk untuk pintu bilik motor lif yang berkaitan mengikut saiz, warna dan rekabentuk seperti yang diarahkan oleh P.P atau wakil P.P.	NOS	1		
E	Kerja-kerja <i>dismantling, removing (carting away of old equipment and ancillaries from site) installation, equipment cleaning, painting lift room/lift door frame structure (every floor) and identification and making good equipment</i> serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P.	LOT	1		
JUMLAH DIBAWA RINGKASAN SEBUT HARGA :					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p>KERJA-KERJA MENGGANTI KOMPONEN/ALAT GANTI/BAIKPULIH LIF BLOK G (BANGUNAN 12 TINGKAT) PANGSAPURI ANGSANA, USJ 1, SUBANG JAYA.</p> <p>Lif No. 2 (BAIKPULIH/MENGGANTI)</p>				
A	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Governor rope</i> 8mm serta aksesori dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P	LOT	1		
B	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Main rope</i> 13mm serta aksesori dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P	LOT	1		
C	<p>KERJA-KERJA BERKAITAN</p> <p><i>Testing and Commissioning Of Lift System</i> serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P.</p> <p>**Note :</p> <p><i>All new machine room control wiring, travelling cables, car top wiring and accessories included. New Traction Ropes, Hoistway equipment and fix points and rope wedges included for new elevator unit.</i></p> <p><i>Pihak kontraktor perlu menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan lif selama dua belas (12) bulan selepas kerja-kerja menaiktaraf selesai dilaksanakan. (nilai kontrak adalah termasuk kerja-kerja penyelenggaraan ini)</i></p>	LOT	1		
JUMLAH DIBAWA RINGKASAN SEBUT HARGA :					