

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR					
Jabatan Kejuruteraan					
SEBUTHARGA NO. : _____				BAHAGIAN 3	
Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor berlesen G2 (CIDB) berserta sijil SPKK yang masih sah tempoh & berdaftar dengan Kerajaan Negeri Selangor untuk mengemukakan sebutbarga kerja seperti berikut :					
TAJUK KERJA : CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DALAM REZAB JALAN DI SEBAHAGIAN JALAN DAHLIA 3, JALAN DAHLIA 3/1, JALAN DAHLIA 3/2, JALAN DAHLIA 3/3, JALAN MELOR 2, JALAN MELOR 2/1, JALAN MELOR 2/1A, JALAN MELOR 2/2, JALAN MELOR 2/3 SEKITAR KAMPUNG SERI SEREND					
Nama & Alamat Syarikat					
Tarikh Tutup Tawaran : Masa : selewat-lewat 12.00 T/Hari.					
SENARAI KUANTITI					
Bil.	Keterangan Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Harga (RM)
	<u>PERSEDIAAN AWALAN</u>				
1.	Menyediakan Insuran Permulaan Kerja spt berikut : a) Insuran Tanggungan Kerja (Contractor's All Risk) b) Insuran Tanggungan Awam.	L.S	1.0		
2	Menyediakan keperluan kontrak kerja spt berikut : a) Lapuran Kemajuan, Gambar Projek & yg berkaitan. termasuk laporan softcopy (pendrive) b) Papan tanda projek sebanyak 1 unit seperti lukisan (Seperti di lampiran) Papan tanda kerja sementara serta kon keselamatan dgn bilangan tidak kurang 15 unit termasuk skop kawalan lalulintas utk setiap operasi kerja di tapak.	L.S	1.0		
3	Kos kerja awalan / persediaan yg bersangkutan dgn skop kerja termasuk masalah keadaan tapak kerja, berurusan dgn pihak berkuasa / utiliti yg terlibat, kos pelupusan sisa binaan ke tapak pelupusan sampah yang dibenarkan.	L.S	1.0		
Jumlah dibawa ke hadapan					

**CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DALAM REZAB JALAN DI
SEBAHAGIAN JALAN DAHLIA 3, JALAN DAHLIA 3/1, JALAN DAHLIA 3/2, JALAN DAHLIA 3/3, JALAN MELOR 2,
JALAN MELOR 2/1, JALAN MELOR 2/1A, JALAN MELOR 2/2, JALAN MELOR 2/3 SEKITAR KAMPUNG SERI SEREND.**

Nota Semua Kuantiti diberi adalah sementara dan akan diukur di tapak untuk pengesahan Arahan Penguasa (AP) dan kuantiti akhir adalah tertakluk kepada pengukuran semula di peringkat akhir / siap kerja.

[illegible]

CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DALAM REZAB JALAN DI SEBAHAGIAN JALAN DAHLIA 3, JALAN DAHLIA 3/1, JALAN DAHLIA 3/2, JALAN DAHLIA 3/3, JALAN MELOR 2, JALAN MELOR 2/1, JALAN MELOR 2/1A, JALAN MELOR 2/2, JALAN MELOR 2/3 SEKITAR KAMPUNG SERI SEREND.

Nota Semua Kuantiti diberi adalah sementara dan akan diukur di tapak untuk pengesahan Arahan Penguasa (AP) dan kuantiti akhir adalah tertakluk kepada pengukuran semula di peringkat akhir / siap kerja.

Bil.	Keterangan Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Harga (RM)
		Jumlah dari m/surat sebelah			
3	Kerja membekal & memasang papan tanda baru serta membuka semula papan tanda sedia ada mengikut spesifikasi berikut dan arahan pegawai penguasa: a) Stiker Backdrop dan logo dari jenis 3M Diamond Relected b) Board 3.2mm Fibre Board?Archelic(2 Bahagian) c) Post Size - 75mm diax3m disadur dgn Hot Dipped Galvanised d) Plate - 150mm (L)x150mm(w)x5mm(D) e) Stiker lining -3m Engineering Grade f) Stiker Font/Symbol -3m Engineering Grade g) Footing Size-250mm(L)x250mm(w)x425mm(D) h) Post welded with plate (hot Dipped Galvanised) i) Kaedah penanaman-penggunaan mesin gerudi dgn saiz korekan 250mm/precast concrete saiz 250mm x250mm(W)x425mm(D)				
a)	Papan tanda lalulintas (contoh : BERHENTI) (saiz 600mmx600mm)	nos	6.0		
b)	Papan tanda nama JALAN ('standard' MPHS)	nos	6.0		
	Skop Ujian Ketebalan Lapisan Jalan yg diturap				
4	Bekal peralatan dan pekerja untuk membuat ujian ketebalan premiks yg baru diturap termasuk kemuka lapuran ujian yg disahkan. Sampel yang diambil perlu dibawa ke makmal SIRIM/IKRAM	nos	21.0		
5	Membekal & mengecat bonggol jalan sedia ada dgn cat jenis 'hot applied thermoplastic' warna kuning putih berselang ukuran lebar 450mm mengikut spesifikasi dan kerja berkaitan .Anggaran panjang bonggol mengikut jalan tidak lebih 8m	nos	12.0		
JUMLAH DI BAWA KE BORANG SEBUT HARGA					