

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN KUALA LANGAT Sebutharga Untuk Kerja JPS Selangor Di Daerah Kuala Langat

KERJA-KERJA MENAIKTARAF SEBAHAGIAN JALAN LADANG DI KAMPUNG MELAYU PULAU CAREY SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN, MUKIM JUGRA, DAERAH KUALA LANGAT UNTUK LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA

Borang tawaran mula dijual pada _____ dan ditutup jam **12.00 tengahari**
pada _____

Bil	Butir-Butir Kerja	Unit	Kuantiti	Harga (RM)	Jumlah (RM)
1	Menyediakan insuran jenis 'Contractor All Risk' dan 'Workmen Compensation' serta PERKESO.	Pukal	-	-	
2	Mobilasi jentera dan peralatan yang perlu bagi kerja di tapak bina dan demobilasi jentera dan peralatan selepas siap kerja.	Pukal	-	-	
3	Pengawasan lalu lintas dan keselamatan di tapak kerja sepanjang kerja-kerja pembinaan dijalankan. Pemborong diwajibkan menyediakan papan tanda beserta Logo AMARAN KERJA-KERJA JPS SEDANG DIJALANKAN (mengikut piawaian JPS) untuk keselamatan dan pengetahuan orang ramai.	Pukal	-	-	
4	Menyediakan dua (2) salinan laporan bergambar yang menunjukkan kemajuan kerja-kerja sebelum, semasa dan selepas siap kerja dilaksanakan dalam bentuk hardcopy dan softcopy (Pendrive).	Nos	2		
5	Menyedia, membekal, melaksanakan dan menyiapkan papan tanda sepertimana spesifikasi dan ukuran di dalam Lukisan dan mengikut Arahan Pegawai Penguasa	Nos	1	-	
Jumlah di bawa ke sebelah					

...2/-

Sebutharga No.

2

Bil	Butir-Butir Kerja	Unit	Kuantiti	Harga (RM)	Jumlah (RM)
	<i>Jumlah dari muka sebelah</i>				-
6	Menyediakan pekerja, peralatan dan jentera untuk menjalankan kerja pembersihan rezab termasuk membuang pokok-pokok besar jika ada keluar dari tapak bina dan kerja-kerja meratakan permukaan tapak jalan mengikut spesifikasi dan arahan Pegawai Penguasa.	ha	1		-
8	Menyediakan peralatan ukur aras (dumping level) bagi panduan ukur ketebalan jalan sebelum dan selepas kerja dilaksanakan.	Pukal	-	-	
9	Membekal dan menurap jalan dengan 'Crusher Run', 150mm tebal serta memadatkan dengan Roller seberat 6 tan sebanyak 3 'Passes' 9.1 Jalan Ladang 2000m x 4.5m x 0.3m	m/tan	2700		-
10	Membekal dan menurap lapisan 'Quary Dust', 50mm tebal serta memadatkan dengan Roller seberat 6 tan sebanyak 3 'Passes' 10.1 Jalan Ladang 2000m x 4m	m ²	8000		-
	Jumlah Keseluruhan				-

Syarat-syarat seperti Lampiran 'A'

Lawatan Tapak/Taklimat : Diwajibkan

Ringgit Malaysia :

Tempoh disiapkan : **8 (Lapan)** minggu