

CADANGAN MENGUBAHSUAI DAN MENAIKTARAF TANDAS LELAKI & WANITA, LARAS 1 BANGUNAN BUPEJABAT MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA (RM)	JUMLAH (RM)
A	<p>KERJA-KERJA ROBOH & LUPUS TANDAS (L&W)</p> <p>Kerja-kerja meroboh ,memecah dan membersihkan dinding sesekat, kerangka aluminium, siling, lantai kemas dinding/lantai/siling dan aksesori/kelengkapan tandas sediaada serta menyah cas pendawaian sistem elektrik sediaada semasa kerja dijalankan termasuk membawa keluar sisa bahan binaan keluar dari tapak ke tapak pelupusan yang dibenarkan oleh pihak MBSJ serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa (Anggaran keluasan lantai : 66 M2)</p>	Borong	-		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM)					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA (RM)	JUMLAH (RM)
	KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG DINDING (CUBICAL) TANDAS BARU (LELAKI & WANITA) <u>DINDING & PINTU</u>				
A	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>cubical wall</i> berketebalan 12mm dengan saiz keseluruhan 4200mm (lebar) x 2100mm (tinggi) termasuk segala aksesori jenis <i>stainless steel</i> yang mengandungi pintu saiz 750mm (lebar) x 2000mm (tinggi) (3 nos), pintu OKU saiz 1000mm (lebar) x 2000mm (tinggi) (2 nos), panel dinding penghadang saiz 1800mm + 300mm (<i>joint board</i>) x 2000mm (tinggi) (4 nos) dan hendaklah 100mm(tinggi) <i>floor clearance</i> termasuk aksesori <i>aluminium top rail, adjustable leg, door knob, U channel, coat hock, Thumbtum Indicator & gravity hinge</i> dan menyiapkan sehingga sempurna serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa. (Sila Rujuk pada Lukisan Pelan Lantai Tandas) untuk Tandas lelaki dan Tandas wanita	Set	10		
B	Kerja-kerja membekal dan menghampar simen dan pasir (1:3) skrid untuk menerima jubin dinding dengan ketebalan 20mm serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	M2	165		
C	Kerja-kerja membekal dan memasang jubin dinding jenis <i>homogenous tile / porcelain tiles</i> (Gred A) bersaiz 300mm x 600mm / 300mm x 900mm dengan berketebalan 12mm serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	M2	165		
	KERJA-KERJA BRICKWALL				
D	Kerja-kerja membina dan mengikat dinding bata campuran simen dan pasir 113mm tebal, diikat kemas dengan campuran simen dan pasir (1:3) mortar termasuk <i>exmet</i> pada setiap 4 lapisan serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	M2	25		
E	Kerja-kerja membina penghadang/kerb berketinggi 100mm X 100mm lebar dari lantai ke panel <i>cubical</i> (kemasan tiles) serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	M	18		
F	Kerja-kerja membuka, membekal dan memasang tingkap jenis top hung berukuran 500mm ~ 600mm X 3500mm dengan aksesori serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	Set	2		
JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG (RM)					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA (RM)	JUMLAH (RM)
JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM)					
<u>KERJA-KERJA LANTAI</u>					
A	Kerja-kerja melepakan simen (<i>leveling</i>) untuk bagi kemas lantai untuk memasang <i>tiles</i> baru serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M2	66		
B	Kerja-kerja membekal dan memasang jubin <i>homogenous</i> (Gred A) atau yang setaraf dengannya berukuran 300mm x 600mm x 12mm/ 600mm x 1200mm x 12mm/ 900mm x 300mm x 12mm serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M2	66		
<u>Lapisan Water Proofing</u>					
C	Kerja-kerja membekal dan memasang lapisan kemas <i>Profex Torchseal 3P Mineral</i> di atas permukaan lantai dan dinding dengan ketinggian 100mm sehingga tertutup serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M2	66		
<u>Kerja-Kerja Coring</u>					
D	Kerja-kerja menebuk lantai bagi pemasangan outlet WC dan <i>floor trap</i> sehingga siap sempurna mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Nos	24		
<u>Scupper Drain Grille</u>					
E	Kerja-kerja membekal dan memasang SCUPPER DRAIN GRILLE dari jenis stainless steel berukuran 3800 mm (P) X 150MM (L) X 25mm (D) termasuk segala aksesori mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M	8		
<u>KERJA-KERJA SILING</u>					
F	Kerja-kerja membuka, membersihkan dan membawa keluar kemas siling sediaada jenis 2' x 4' <i>gypsum panel</i> termasuk menurunkan <i>light fitting</i> sediaada serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Borong	-		
G	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Plastered ceiling</i> termasuk kerangka aluminium yang dipasang kemas pada siling sediaada di tapak serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M2	66		
*kerangka aluminium beranod semulajadi, digantung dengan dawai penyangkut besi tergalvani tolok 1, di gantung dari slab lantai atas atau dengan <i>eyelet pins</i> dari sofit lantai konkrit disertakan <i>manhole</i> 4 lubang dan kayu penyokong bagi memudahkan kerja memasang dan pembaikan serta lain-lain kerja berkaitan					
H	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>MANHOLE</i> siling berukuran 600mm X 600mm lengkap dengan aksesori berkaitan sehingga siap sempurna mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Nos	4		
JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG (RM)					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA (RM)	JUMLAH (RM)
JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM)					
KERJA-KERJA PAIP AIR					
Kerja-kerja membekal dan memasang paip jenis PVC (Kelas 7) (incoming pipe) termasuk kelengkapan yang berkaitan serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa :-					
A	32mm dia	M	13		
B	25mm dia	M	50		
C	20mm dia	M	25		
D	15mm dia	M	25		
E	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>UPVC pipe 100mm dia untuk water closet , Urinal, Sinki</i> dan paip air buangan serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M	162		
F	Kerja-kerja membekal dan memasang kepala paip jenis , <i>Clinical Tap Series Pillar mounted Elbow Action Tap</i> pada sinki/basin di Tandas OKU (Jenama Rigel/ Johnson Suisse atau Setaraf Dengannya) termasuk perangkap dengan S-trap termasuk segala aksesori berkaitan sehingga siap sempurna mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Set	2		
G	Kerja-kerja membekal dan memasang kepala paip jenis <i>Sensor</i> pada sinki/basin di <i>table top</i> (Jenama Rigel/ Johnson Suisse atau Setaraf Dengannya) termasuk perangkap dengan S-trap termasuk segala aksesori berkaitan sehingga siap sempurna mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Set	4		
H	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>floor trap pipe</i> saiz 100mm dia	M	16		
J	Kerja-kerja membekal dan memasang 100mm dia P-trap	Nos	16		
K	Kerja-kerja penyambungan kepada paip lurus - 100mm dia	Nos	16		
L	Kerja-kerja membekal dan memasang Tee Penyamaan - 100mm dia	Nos	31		
M	Kerja-kerja membekal dan memasang paip baru paip G.I. 100mm dia S-trap bawah tandas	Nos	11		
N	Kerja-kerja penyambungan kepada paip lurus - 100mm dia.	Nos	11		
P	Kerja-kerja membekal dan memasang tee Penyamaan - 100mm dia.	Nos	11		
Q	Kerja-kerja membekal dan memasang paip - 100mm dia.	Nos	11		
R	Kerja-kerja membekal dan memasang Injap penyekat 1' @ 1 1/2' jenis skru masuk diperbuat dari loyang (<i>Heavy-Duty Brass Stop Cock</i>) untuk kunci paip selepas paip utama sediada ke paip ke setiap <i>cubical, table top basin, urinal</i> , serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Nos	8		
S	Kerja-kerja membekal dan memasang baru Injap penyekat jenis kepala 'T' (<i>Light -Duty Brass Stop Cock</i>) masuk diperbuat dari loyang dan dipasang pada paip sebelum mangkuk tandas, basin dan <i>urinal</i> serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Nos	17		
JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG (RM)					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA (RM)	JUMLAH (RM)
JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM)					
<u>KERJA-KERJA KEMASAN</u>					
A	Membekal, memotong , membengkok, memasang dan mengikat rod keluli tetulang tegangan tinggi saiz 12mm diameter di bahagian dinding serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	KG	131		
B	Membekal, menghampar dan memadatkan in-situ konkrit Gred 20 untuk konkrit bancuhan pada bahagian tandas dan <i>urinal</i> untuk <i>service door</i> serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa kerja membina dan menyiapkan <i>Table Top</i> sinki serta lain-lain kerja-kerja berkaitan :-	M3	13		
C	Kerja - kerja membekal dan memasang acuan konkrit (<i>formwork</i>) secara menegak tidak melebihi 250mm tinggi untuk membina <i>table top</i> sinki serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M2	7		
D	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memasang Kepingan jejaring No.A6 atau rangka keluli dikimpal berbentuk jejaring 200mm x 200mm, beratnya 6.16kg setiap meter persegi serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M2	5		
E	Membekal, menghampar dan memadatkan konkrit gred 15 untuk <i>table top</i> sinki berketebalan 100mm dan peralatan kelengkapan memadat (vibrator) serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M3	7		
F	Kerja-kerja dinding batu bata campuran simen dan pasir 113mm tebal (1:3) campuran simen dan pasir serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M2	4		
G	Membekal dan memasang besi penyokong bawah sinki serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Nos	10		
H	kerja-kerja membekal dan memasang kemas <i>Table top</i> jenis <i>tile granite</i> atau setaraf dengannya serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M2	3		
JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG (RM)					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA (RM)	JUMLAH (RM)
JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM)					
<u>KELENGKAPAN TANDAS</u>					
A	Kerja- kerja membekal dan memasang <i>Semi-recessed Basin</i> (Jenama Rigel/ Johnson Suisse atau Setaraf Dengannya) termasuk perangkap dengan S-trap, serta melepai di bahagian bawah dan semua sambungan dengan <i>Expandite Hydroplug</i> dan <i>rapid-hardening cement concrete</i> siap serta lengkap dengan aksesori sehingga siap sempurna. (Dipasang di atas permukaan <i>table top</i> jubin) serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Nos	4		
B	Kerja- kerja membekal dan memasang <i>Handicap Wall Hung Basin</i> (Jenama Rigel/ Johnson Suisse atau Setaraf Dengannya) termasuk perangkap dengan S-trap, serta melepai di bahagian bawah dan semua sambungan dengan <i>Expandite Hydroplug</i> dan <i>rapid-hardening cement concrete</i> siap serta lengkap dengan aksesori sehingga siap sempurna mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Nos	2		
C	Kerja membekal dan memasang Cermin besar berukuran 900mm ~ 1200mm X 2750mm ~3000mm termasuk pelapik papan lapis lengkap dengan segala aksesori berkaitan sehingga siap sempurna serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai	Nos	2		
D	Kerja Membekal dan memasang <i>tissue holder</i> / Pemegang gulung kertas tandas yang diskru ke dinding serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Nos	10		
E	Kerja Membekal dan memasang <i>heavy duty Floor trap</i> dari jenis <i>stainless steel</i> serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Nos	15		
F	Membekal dan memasang <i>toilet flush Sensor dan Push Button</i> bagi sistem pam tandas dengan kelengkapan yang berkaitan sehingga sempurna dan beroperasi serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Nos	10		
G	Membekal dan memasang <i>toilet flush Sensor</i> bagi sistem Untuk <i>urinal</i> dengan kelengkapan pendawaian yang berkaitan sehingga sempurna dan beroperasi serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Nos	2		
H	Membekal dan memasang Hos pembersih berkepala tertekan salut kromium serta kelengkapan memasang serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Nos	10		
J	Membekal dan memasang membekal serta memasang kepala paip bersalut krom (Jenama Rigel/ Johnson Suisse atau Setaraf Dengannya) 12mm dia. serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Nos	10		
K	Membekal dan memasang <i>Adjustable Ablution Pipe</i> bersalut krom (Jenama Rigel/ Johnson Suisse atau Setaraf Dengannya) 12mm dia. serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai	Nos	1		
JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG (RM)					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA (RM)	JUMLAH (RM)
JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM)					
<u>KELENGKAPAN TANDAS (samb.)</u>					
A	Kerja- kerja membekal dan memasang pembahagi <i>Urinal Bowl Divider</i> jenis <i>High Pressure Laminate Phenolic Board</i> termasuk kelengkapan pemasangan yang berkaitan dan kesesuaian ruang di tapak serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M2	4		
B	Membekal dan memasang tempat penyangkut dari jenis besi / <i>stainlees steel</i> serta lengkap dengan aksesori sehingga siap sempurna serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Nos	10		
C	Kerja- kerja membekal dan memasang baru mangkuk tandas (<i>water closet</i>) jenis cangkung (Jenama Rigel/ Johnson Suisse atau Setaraf Dengannya) termasuk perangkap dengan <i>S-trap</i> , serta melepai di bahagian bawah dan semua sambungan dengan <i>Expandite Hydroplug</i> dan <i>rapid-hardening cement concrete</i> siap dan sepasang pemijak serta lengkap dengan aksesori sehingga siap sempurna serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Nos	4		
D	Kerja- kerja membekal dan memasang baru mangkuk tandas (<i>water closet</i>) jenis duduk termasuk (Jenama Rigel/ Johnson Suisse atau Setaraf Dengannya) termasuk perangkap dengan <i>S-trap</i> , serta melepai di bahagian bawah dan semua sambungan dengan <i>Expandite Hydroplug</i> dan <i>rapid-hardening cement concrete</i> siap serta lengkap dengan aksesori sehingga siap sempurna serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Nos	6		
E	Membekal dan memasang paip <i>2-Way Bip Tap</i> bersalut krom (Jenama Rigel/ Johnson Suisse atau Setaraf Dengannya) 12mm dia. serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Nos	2		
F	Kerja- kerja membekal dan memasang botol/bekas simpanan cecair sabun jenis <i>sensor soap dispenser</i> di basin cermin muka (2) dan cubical OKU (2) termasuk segala aksesori sehingga siap sempurna serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Set	4		
G	Kerja- kerja membekal dan memasang botol/bekas simpanan cecair sabun / <i>soap dispenser</i> untuk cubical tandas baru termasuk segala aksesori sehingga siap sempurna serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Set	8		
H	Kerja- kerja membekal dan memasang <i>urinal screen pad</i> untuk <i>urinal</i> baru termasuk segala aksesori sehingga siap sempurna serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Set	2		
J	Kerja membekal dan memasang <i>Stainless Steel Jumbo Roll Tissue Dispenser</i> yang diskru ke dinding lengkap dengan kunci serta aksesori berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Nos	2		
JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG (RM)					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA (RM)	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM)				
	<u>KELENGKAPAN TANDAS (samb.)</u>				
A	<p> Kerja- kerja membekal dan memasang <i>Bowl Wall-Hung Urinal</i> (mangkuk pembuangan air kecil) dengan kelengkapan yang berkaitan sehingga sempurna dan beroperasi menggunakan <i>SENSOR</i> (Jenama <i>Rigel/Johnson Suisse</i> serta Setaraf Dengannya) serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa </p>	Nos	2		
B	<p> Kerja- kerja membekal dan memasang rangka pintu jenis aluminium serta kerja yang berkaitan serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa </p>	M	5		
C	<p> Membekal dan memasang baru pintu rata jenis <i>solid wood</i> berukuran tidak lebih 915mm x 2135mm disudahi dengan <i>varnish/cat.</i> serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa </p>	Set	1		
JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG (RM)					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA (RM)	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM)				
	Pendawaian permukaan atau terbenam di dalam konduit/trunking keluli bergalvani lengkap dengan aksesori yang berkaitan - Jarak pendawaian 47m~60m				
	(Kadar harga termasuk harga konduit dan <i>trunking</i> keluli bergalvani)				
	<u>KERJA-KERJA ELEKTRIK</u>				
A	Mata soket alur keluar kuasa 1/d suis soket alur keluar 13A terlutup logam menggunakan kabel PVK 2 x 2.5mm persegi lengkap dengan kabel perlindungan serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa (<i>waterproof socket casing</i>)	Nos	8		
B	Mata lampu lengkap dengan suis kutub tunggal terlutup logam 10A menggunakan kabel 2 x 1.5mm persegi lengkap dengan kabel perlindungan serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Nos	50		
C	Kerja-kerja membekal dan memasang lampu baru jenis <i>downlight</i> lengkap dengan pendawaian suis sehingga siap sempurna serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Set	50		
D	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>ceiling exhaust fan</i> (jenama jenis KDK dan setaraf dengannya) berukuran 350mm~370mm X 350mm~370mm termasuk pendawaian elektrik/suis serta segala aksesori sehingga siap sempurna serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Set	10		
E	Kerja-kerja membekal dan memasang kipas siling (jenama jenis KDK dan setaraf dengannya) termasuk pendawaian elektrik/suis serta segala aksesori sehingga siap sempurna serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Set	2		
F	Kerja-kerja membekal dan memasang pengering tangan (<i>hand dryer</i> jenama jenis Dyson atau setaraf dengannya) termasuk pendawaian elektrik/suis serta segala aksesori sehingga siap sempurna serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Set	2		
G	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Sub Distribution Board</i> di dalam bilik Janitor bagi pendawaian baru di dalam tandas mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	Set	2		
	<u>Lampu (Sensor)</u>				
H	Kerja-kerja membekal dan memasang lampu jenis <i>sensor</i> haba/pergerakan di setiap <i>cubical</i> lengkap dengan pendawaian serta termasuk segala aksesori sehingga siap sempurna mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	Set	8		
	<u>Speaker Sound / Plug & Play</u>				
J	Kerja-kerja membekal dan memasang SISTEM AUDIO <i>AMPLIFIRE</i> di tandas lelaki dan wanita lengkap dengan pendawaian serta segala aksesori sehingga siap sempurna mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa. (Jarak pendawaian 70m - 100m dari Bilik Kawalan <i>Amplifier</i> ke tandas baru)	Set	1		
JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG (RM)					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA (RM)	JUMLAH (RM)
JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM)					
<u>KERJA-KERJA HIASAN, SIGNAGE & AKSESORI TANDAS</u>					
A	Kerja- kerja membekal dan memasang pokok-pokok hiasan jenis hidup/ <i>artificial</i> , alat pewangi tandas serta kelengkapan hiasan bagi tandas lelaki dan wanita sehingga siap sempurna serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Borong	-		
B	Membekal dan memasang logo/symbol <i>SIGNAGE</i> tandas jenis <i>arcrylic</i> lelaki dan wanita pada dinding luar tandas lengkap dengan segala aksesori. Rekabentuk logo tersebut akan dilakukan setelah pengesahan rekabentuk oleh Pegawai Penguasa serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Set	2		
C	Membekal dan memasang <i>eyeball light/studio light</i> pada dinding luar tandas (atas logo) lengkap dengan segala aksesori serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Set	2		
D	Membekal dan memasang cermin muka jenis <i>sensor led light mirror</i> lengkap dengan segala pendawaian dan aksesori berkaitan sehingga siap sempurna serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Set	6		
E	Membekal dan memasang pintu dan bingkai jenis panel aluminium <i>janitor room</i> berukuran 750mm X 2100mm serta <i>aluminium lourves</i> lengkap aksesori berkaitan sehingga siap sempurna serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Set	2		
F	Membekal dan memasang penutup panel <i>solid surface</i> berukuran (1m X 0.3m / 1.05m X 0.3m / 1.50m X 0.3m) untuk akses bahagian atas <i>services</i> bagi <i>sensor urinal/ water closet/</i> mangkuk tandas/ lengkap aksesori berkaitan sehingga siap sempurna serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai	Set	11		
G	Kerja- kerja membekal dan memasang kelengkapan <i>handrail/railing</i> keselamatan dan kemudahan aksesori bagi tandas OKU jenis <i>stainlees steel</i> serta lain-lain kelengkapan yang berkaitan serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Set	2		
H	Kerja- kerja membekal dan memasang <i>Stainless Steel Folding Towel Rack</i> serta lain-lain kelengkapan yang berkaitan serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.- (Female Ablution)	Set	1		
J	Membekal dan memasang logo/symbol <i>SIGNAGE</i> untuk dalam tandas (tandas duduk, tandas cangkung, tandas OKU, <i>Urinal</i> dan <i>ablution</i>) dan <i>SIGNAGE</i> tunjuk arah tandas jenis <i>arcrylic panel & steel bracket</i> lelaki dan wanita pada dinding luar tandas lengkap dengan segala aksesori mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Set	2		
K	Membekal dan memasang pengering lantai <i>Heavy Duty Floor Dryer Air Blower with handle/without handle</i> (Jenama Karcher atau Setaraf Dengannya) lengkap dengan segala aksesori berkaitan sehingga siap sempurna serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Set	2		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM)					

CADANGAN MENGUBAHSUAI DAN MENAIKTARAF TANDAS LELAKI & WANITA, LARAS 1 BANGUNAN BUPEJABAT MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA (RM)	JUMLAH (RM)
A	<p><u>KERJA-KERJA AKHIR DAN KEMASAN</u></p> <p>Kerja kemas akhir dan pembersihan di tapak mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.</p>	Borong	-		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM)					