

CADANGAN KERJA-KERJA PENYIAPAN MENAIKTARAF SISTEM SALIRAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN TEMPINIS DAN SEBAHAGIAN JALAN KAMPUNG KUALA SUNGAI BARU, KAMPUNG TENGAH, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. TENDER : MBSJ.KUB.400-5/8/132

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada pengukuran kuantiti sebenar di tapak setelah kerja siap.</i></p> <p><u>LALUAN KELUAR MASUK RUMAH</u></p>				
A	Membekal, memasang dan membuka acuan konkrit (<i>formwork</i>) tidak berketam muka ufuk mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	M2	260		
B	Membekal dan memasang acuan konkrit tidak berketam (<i>formwork</i>) pada permukaan muka tegak kedalaman tidak melebihi 250mm dan lain-lain kerja yang berkaitan.	M2	70		
C	Membekal dan memasang bar tetulang saiz 16mm diameter rod keluli tegangan tinggi 150mm c/c termasuk kerja-kerja memotong dan membengkok untuk laluan keluar masuk.	KG	8,280		
D	Membekal, menghampar dan meratakan minima 175mm tebal <i>ready mixed concrete</i> Gred 35 (1:2:4-20mm) termasuk mencurah ke dalam acuan untuk laluan keluar masuk.	M3	70		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN TENDER (RM)					