

SENARAI KUANTITI Dokumen Meja Terkawal

KERJA-KERJA MENAIKTARAF SUSUR JALAN DAN PELEBARAN JALAN DI SEBAHAGIAN PERSIARAN KEWAJIPAN KE PERSIARAN TUJUAN DAN SEBAHAGIAN KERJA DI JALAN MULIA SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1209

BIL	HURAIAN KERJA	JUMLAH (RM)
	<p><u>KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM</u></p> <p>Menyediakan perkara-perkara berikut :</p> <p>Kerja-Kerja Persediaan Awal Tapak</p> <p>A Kos penyewaan kenderaan / pengangkutan oleh pihak kontraktor bagi menghantar ke tapak serta mengeluarkan dari tapak peralatan / mesin / jentera / loji seperti berikut mengikut kesesuaian penggunaannya di tapak termasuk kos menyewa lori tunda bagi tujuan mengalihkan halangan. (Sila rujuk <i>Preamble</i> Bil 3 (A), Bil 4 (A,B,C,D))</p>	
	<p>Insurans / Takaful</p> <p>B Perlindungan Takaful / Perlindungan Insurans Polisi Takaful / Insurans Tanggungan Awam (iaitu Insurans / Takaful terhadap bencana kepada orang-orang dan kerosakan harta benda)</p>	
	<p>C Polisi Takaful/Insurans Kerja</p>	
	<p>D Nombor-nombor pendaftaran di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO) ** Petender adalah digalakkan untuk mengambil pelan perlindungan Takaful berbanding pelan Perlindungan Insurans.</p>	
	<p>E Menyediakan Bon Perlaksanaan (<i>Performance Bond</i>) : Bank / Islamic Bank / BPIMB / Insurans / Takaful atau Jaminan Syarikat Kewangan* Wang Jaminan Perlaksanaan (WJP)* * Potong mana yang tidak berkenaan</p>	
	<p>Peralatan</p> <p>F Pihak kontraktor dikehendaki menyediakan segala peralatan perhubungan dan keselamatan yang mencukupi bagi semua pekerja / kakitangan kontraktor yang terlibat di tapak seperti <i>walkie talkie</i>, topi keselamatan, ves keselamatan, but keselamatan, but kalis air, baju hujan dan lain-lain keperluan berkaitan yang dirasakan perlu.</p>	
	<p>Papan Tanda Projek</p> <p>G Menyediakan satu (1) unit papan tanda projek mengikut spesifikasi yang mengandungi logo MBSJ, nama projek, nama Pegawai Penguasa, nama wakil Pegawai Penguasa, nama kontraktor, tarikh milik tapak dan tarikh siap kerja serta lain-lain kerja yang berkaitan.</p>	
	<p>Jadual Perancangan Kerja</p> <p>H Menyediakan Jadual Perancangan Kerja (<i>Work Programme</i>) sebelum memulakan kerja di tapak bagi memantau dan mengenalpasti status kemajuan kerja di tapak dari semasa ke semasa termasuk laporan bergambar sebelum, sedang dan selepas kerja dijalankan di tapak.</p>	
JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG (RM) :		

KERJA-KERJA MENAIKTARAF SUSUR JALAN DAN PELEBARAN JALAN DI SEBAHAGIAN PERSIARAN KEWAJIPAN KE PERSIARAN TUJUAN DAN SEBAHAGIAN KERJA DI JALAN MULIA SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1209

BIL	HURAIAN KERJA	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM) :	
	<u>KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM (SAMB.)</u>	
	Keselamatan Lokasi Kerja	
A	<p>Menyediakan satu skema penyuraian trafik melalui Pelan Pengurusan Trafik (<i>Traffic Management Plan</i>) yang mengandungi perkara berikut :</p> <p>a. papantanda tunjuk arah (<i>diversion signboard</i>)</p> <p>b. papantanda 'AWAS'</p> <p>c. papantanda amaran (<i>warning signboard</i>)</p> <p>d. papantanda halaju</p> <p>e. papantanda elektronik (kerja waktu malam - WAJIB)</p> <p>f. kon trafik baru lengkap dengan pemantul cahaya (jarak maksima antara kon ialah 5m setiap satu)</p> <p>g. 'amber colour blinker light' baru (setiap 10m) (kerja waktu malam - WAJIB)</p> <p>h. 'red and green colour tube light' baru untuk pengawal lalulintas</p> <p>i. set lampu limpah baru (kerja waktu malam - WAJIB)</p> <p>j. set generator (kerja waktu malam - WAJIB)</p> <p>k. 'red and white hazard tape'</p> <p>l. pengawal lalulintas berbendera</p>	
B	<p>Menyediakan satu kumpulan pengawal/penyurai trafik yang akan menyusun semula peralatan trafik dan mengawal lalulintas di lokasi kerja sepanjang kerja dijalankan. Kumpulan ini perlu dibekalkan dengan peralatan keselamatan seperti topi keselamatan, ves keselamatan (hijau sahaja), kasut keselamatan, 'red light tube batton', alat perhubungan (<i>walkie talkie</i>) dan lain-lain keperluan berkaitan untuk tugas ini.</p>	
	Laporan Bergambar	
C	<p>Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan selepas kerja dijalankan di tapak. Penyediaan tuntutan bayaran lengkap dengan gambar sebelum, semasa dan selepas siap kerja dan dijilidkan, diserahkan semasa membuat tuntutan pembayaran lengkap dengan inbois, borang <i>taking off</i>, pelan lokasi kerja, gambar kerja beserta tarikh dan dijilidkan kemas.</p>	
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :		

KERJA-KERJA MENAIKTARAF SUSUR JALAN DAN PELEBARAN JALAN DI SEBAHAGIAN PERSIARAN KEWAJIPAN KE PERSIARAN TUJUAN DAN SEBAHAGIAN KERJA DI JALAN MULIA SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1209

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p><u>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</u></p> <p>Kerja-kerja Korekan</p>				
A	Kerja-kerja pembersihan semak samun, belukar, pokok-pokok kecil dan lain-lain kerja yang berkaitan di kawasan rezab jalan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M2	1,200		
B	Kerja-kerja menggali tanah ke aras laras dengan kedalaman min 400mm ketebalan bermula dari aras bentukan termasuk membentuk curam dan kembers (<i>cambers</i>) bagi mendapatkan aras seperti yang ditentukan dan bahan yang digali dibentuk tambak (<i>embankment</i>), diratakan dan dimampatkan dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M3	480		
C	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan <i>crusher run</i> min 300mm ketebalan termasuk kerja-kerja pengorekan menggunakan mesin dan jentera dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M2	1,200		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					

KERJA-KERJA MENAIKTARAF SUSUR JALAN DAN PELEBARAN JALAN DI SEBAHAGIAN PERSIARAN KEWAJIPAN KE PERSIARAN TUJUAN DAN SEBAHAGIAN KERJA DI JALAN MULIA SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1209

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p><u>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</u></p> <p>Kerja-kerja Bebendul Jalan (Road Kerb)</p> <p>Kerja-kerja membekal dan memadatkan konkrit gred 30 sebagai bebendul jalan (<i>road kerb</i>) dan bukaan (<i>opening</i>) secara '<i>cast in situ</i>' termasuk penyediaan tapak, pemasangan alat aras penanda (<i>guide level</i>), pembinaan bebendul jalan, backfilling dengan menggunakan jentera atau mesin serta buruh dan lain-lain kerja yang berkaitan seperti arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.</p>				
A	<p>Kerja-kerja menanggalkan dan membuang susur jalan sedia ada dan dibuang ke tempat yang dibenarkan dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa</p>	M	320		
B	<p>Kerja-kerja membekal dan memadatkan bebendul JENIS A (SLIPFORMED SIDE KERB) dengan saluran air dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa</p>	M	320		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					

KERJA-KERJA MENAIKTARAF SUSUR JALAN DAN PELEBARAN JALAN DI SEBAHAGIAN PERSIARAN KEWAJIPAN KE PERSIARAN TUJUAN DAN SEBAHAGIAN KERJA DI JALAN MULIA SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1209

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p><u>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</u></p> <p>Kerja-kerja Membina <i>Open Scupper Outlet</i></p>				
A	Kerja-kerja membekal dan memasang longkang konkrit separuh bulat 300mm diameter termasuk menggali tanah ke paras, merata dan memadatkan simen mortar 1:3 dan lain-lain kerja yang berkaitan seperti arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	M	150		
B	Kerja-kerja membekal dan memasang tembok batu bata 112mm tebal termasuk melepa licin bahagian dalam dinding dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M2	44		
C	Kerja-kerja membekal dan menanam rumput di bahu jalan secara rapat (<i>close turfing</i>) dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M2	300		
D	Kerja-kerja menyiram rumput setiap hari sehingga ke peringkat yang memuaskan dan semua rumput yang mati dalam tempoh 3 bulan hendaklah di ganti oleh pihak kontraktor atas perbelanjaannya sendiri dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M2	300		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					

KERJA-KERJA MENAIKTARAF SUSUR JALAN DAN PELEBARAN JALAN DI SEBAHAGIAN PERSIARAN KEWAJIPAN KE PERSIARAN TUJUAN DAN SEBAHAGIAN KERJA DI JALAN MULIA SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1209

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p><u>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</u></p> <p><u>KERJA-KERJA JALAN</u></p> <p>Kerja-kerja pra - turapan jalan</p>				
A	<p>Kerja-kerja membersihkan laluan yang akan diturap semula dari semua pasir, batu, tanah, tumbuhan, sampah pertanian, sampah sarap, gris, minyak hitam dan semua bendasing yang boleh mengganggu integriti turapan baru, mengeringkan laluan dari air bertakung dan lain-lain struktur sedia ada yang tidak diperlukan dengan menggunakan jentera atau mesin, dan lain-lain kerja yang berkaitan seperti arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.</p>	M2	1,200		
B	<p>Kerja-kerja memotong permukaan jalan sediaada sebagai key joint, menjalankan kerja kisaran (milling works) 50mm tebal , membersihkan laluan yang akan diturap semula dari semua pasir, gris, minyak hitam dan semua bendasing yang boleh mengganggu integriti turapan baru, mengeringkan laluan dari air bertakung termasuk kos buruh, jentera , mesin, loji serta lori dan lain-lain kerja yang berkaitan seperti arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.</p>	M2	3,780		
C	<p>Kerja-kerja membekal dan menyembur satu lapisan bituminous tack coat jenis Rapid Setting (RS-1K) disembur pada kadar 0.25-0.55 liter/m2 seperti arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.</p>	M2	6,168		
D	<p>Kerja-kerja membekal dan menyembur satu lapisan bituminous tack coat jenis Rapid Setting (SS-1K) disembur pada kadar 0.25-0.55 liter/m2 seperti arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.</p>	M2	1,200		
<p>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :</p>					

KERJA-KERJA MENAIKTARAF SUSUR JALAN DAN PELEBARAN JALAN DI SEBAHAGIAN PERSIARAN KEWAJIPAN KE PERSIARAN TUJUAN DAN SEBAHAGIAN KERJA DI JALAN MULIA SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1209

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p><u>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</u></p> <p>Kerja-kerja turapan jalan</p>				
A	<p>Kerja-kerja membekal, menghampar, meratakan serta memadatkan TURAPAN AC28 minima 60mm tebal selepas dipadatkan dan lain-lain kerja berkaitan. (Sila rujuk Preambles - Bil 3 (A), Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (A, B, C, D, E, H, J, K, L, M, N, P, Q, R))</p>	M2	1,200		
B	<p>Kerja-kerja membekal, menghampar, meratakan serta memadatkan TURAPAN Stone Mastic Asphalt 20 (SMA 20) -50mm tebal selepas dipadatkan dan lain-lain kerja berkaitan. (Sila rujuk Preambles - Bil 3 (A), Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (A, B, C, D, E, H, J, K, L, M, N, P, Q, R))</p>	M2	4,300		
C	<p>Kerja-kerja membekal, menghampar, meratakan serta memadatkan TURAPAN Asphalt Concrete 14- 40 mm tebal selepas dipadatkan dan lain-lain kerja berkaitan. (Sila rujuk Preambles - Bil 3 (A), Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (A, B, C, D, E, H, J, K, L, M, N, P, Q, R))</p>	M2	1,880		
<p>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :</p>					

KERJA-KERJA MENAIKTARAF SUSUR JALAN DAN PELEBARAN JALAN DI SEBAHAGIAN PERSIARAN KEWAJIPAN KE PERSIARAN TUJUAN DAN SEBAHAGIAN KERJA DI JALAN MULIA SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1209

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p><u>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</u></p> <p>Kerja-kerja Cat Jalan</p> <p>Kerja-kerja membekal dan mengecat garisan jalan jenis REFLECTORISED WHITE HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT (RUMUSAN JKR AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. preamble - bil 7 (A, B, C)</p>				
A	Single straight / bend arrow marking (AC 14)	Nos	16		
B	Single straight / bend arrow marking (SMA)	Nos	8		
C	Dual bend arrow marking (AC 14)	Nos	7		
D	Dual bend arrow marking (SMA)	Nos	8		
E	Garis tengah SMA (centre line-single broken line) 100mm lebar -1.00 stroke @ 1.0m gap	M	1,800		
F	Edge line SMA - 150mm lebar-continous single line	M	1,800		
G	Chevron island border line marking with hatching (SMA)	M	700		
H	Garis tengah AC 14 (centre line-single broken line) 100mm lebar-1.00m stroke @ 1.0m gap	M	323		
J	Edge line AC14-150mm lebar-continous single solid line	M	320		
K	Chevron line-150mm lebar-continous single solid line	M	50		
	<p>Kerja-kerja membekal dan mengecat garisan jalan jenis REFLECTORISED YELLOW HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT (RUMUSAN JKR AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. preamble - bil 7 (A, B, C)</p>				
L	Lebar jalan 7.00m - 6 garisan (atas permukaan AC14) garisan utama sahaja (garisan lintasan dan garisan tepi)	Set	1		
JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN(RM) :					

KERJA-KERJA MENAIKTARAF SUSUR JALAN DAN PELEBARAN JALAN DI SEBAHAGIAN PERSIARAN KEWAJIPAN KE PERSIARAN TUJUAN DAN SEBAHAGIAN KERJA DI JALAN MULIA SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1209

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p>JUMLAH DIBAWA DARI BELAKANG (RM) : <u>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</u></p> <p>Kerja-kerja Cat Jalan (Samb)</p> <p>Kerja-kerja membekal dan mengecat garisan atas bonggol/bum/satah halaju menggunakan REFLECTORISED YELLOW HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. preamble - bil 7 (A, B, C)</p> <p>A Setiap satu unit garisan atas BONGGOL HALAJU (panjang minima 3.0m - 3.1m dan lebar maksima 0.6m)</p> <p>Kerja-kerja membekal dan mengecat Transverse Bar / Speed Breaker menggunakan REFLECTORISED YELLOW HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT (comply to BS 3262 or equivalence-colour No 356 BS 381 C) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. preamble - bil 7 (A, B, C)</p> <p>B 300mm lebar / 6mm tebal (AC14) - 5 GARISAN-3.50m lebar jalan</p>				
		Nos	20		
		Set	8		
	JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :				

KERJA-KERJA MENAIKTARAF SUSUR JALAN DAN PELEBARAN JALAN DI SEBAHAGIAN PERSIARAN KEWAJIPAN KE PERSIARAN TUJUAN DAN SEBAHAGIAN KERJA DI JALAN MULIA SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1209

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p>Kerja-Kerja Perabot Jalan</p> <p>Kerja-kerja bekal dan pasang papantanda jalanraya mengikut spesifikasi dan piawaian JKR serta MBSJ dan lain-lain kerja yang berkaitan. preamble - bil 6 (A, B)</p>				
A	Papantanda BERI LALUAN	Nos	1		
B	Papantanda kanak-kanak melintas	Nos	2		
C	Papantanda kanak-kanak melintas	Nos	2		
D	Papantanda bonggol	Nos	8		
E	Papantanda dilarang parkir	Nos	4		
	JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :				

KERJA-KERJA MENAIKTARAF SUSUR JALAN DAN PELEBARAN JALAN DI SEBAHAGIAN PERSIARAN KEWAJIPAN KE PERSIARAN TUJUAN DAN SEBAHAGIAN KERJA DI JALAN MULIA SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1209

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	Laluan Pejalan Kaki				
A	Kerja-kerja penyediaan serta pembersihan tapak, membekal, menghampar dan memadatkan hadkor berketebalan 100mm, membekal dan memasang kekotak bentuk muka tegak (formwork), membekal dan memasang tetulang jenis BRC A6, membekal, menghampar dan memadatkan konkrit gred G20 berketebalan 100mm sebagai bahan turapan disudahkan dengan kemas <i>broom finish surface</i> termasuk kos buruh, jentera, mesin, loji serta lori dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M2	160		
	Perimeter Welded Mesh Fencing				
B	Kerja-kerja membekal dan memasang galvanised fencing berdiameter wayar 5mm, saiz kotak : 50mm mendatar x 150mm menegak, tiang : ultra galvanised 50mm x 50mm / stainless steel u clips / bolt and nut untuk saiz panel : 1200mm tinggi x 2500mm lebar (tapak tiang tanam dalam konkrit) dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M	100		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					

KERJA-KERJA MENAIKTARAF SUSUR JALAN DAN PELEBARAN JALAN DI SEBAHAGIAN PERSIARAN KEWAJIPAN KE PERSIARAN TUJUAN DAN SEBAHAGIAN KERJA DI JALAN MULIA SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1209

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
A	<p>Kerja-kerja akhiran dan kemasan</p> <p>Kerja kemasan akhir dan pembersihan di tapak mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa</p>	Borong	-		
<p>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :</p>					