



JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH KLANG
TAWARAN SEBUTHARGA **JPS/N/KLG/MARRIS/26/2021(SH)**

Sebutharga di keluarkan oleh :
Ganesan Balakrishnam
Jurutera Daerah ,
JPS, Klang.

Tawaran : KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN MEMBAIKPULIH JALAN LADANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN SEPAKAT DAN JALAN 9, KAPAR, DAERAH KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN.

Tawaran ditutup pada **16 MAC 2021** sebelum **12.00 tengah hari** di Jab. Pengairan dan Saliran Daerah Klang.

Bil	Butir-butir kerja	Unit	QTY	Harga (RM)	Jumlah (RM)
1	Menyediakan Insuran kerja jenis Workmen Compensation dan Contractor All Risk sebelum kerja-kerja dimulakan.	Pukal			
2	Mengadakan Kos pengangkutan jentera ke tapak kerja.	Pukal			
3	Mbaiki struktur jalan yang rosak dengan menutup lubang / lopak air, aras semula jalan yang tidak sekata dengan menggunakan batu bersaiz 3" hingga 6" dengan ketebalan lapisan batu 300mm @ 12 inci di sepanjang jalan yang terlibat. Panjang Jalan : 150m, Lebar : 3m	M2	450		
4	Membekal dan meratakan batu crusher run bagi membaiki jalan berukuran 1175m (P) x 3m (L) termasuk kerja-kerja memadat crusher run menggunakan vibrating roller seberat 5 tan sebanyak 3 kali laluan serta kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa. (Tebal Crusher Run : 225mm @ 9 inci)	M2	3525		
5	Membekal dan merata 'Quarry Dust' termasuk kerja-kerja memadat menggunakan 'vibrating roller' seberat 5 tan serta kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya. (Tebal 'Quarry Dust' : 25mm)	M2	3525		

6	Menjalankan kerja ujian ketebalan crusher run (Thickness Test) serta kerja-kerja yang berkaitan.	Bil.	4		
7	Membekal dan meratakan Crusher Run dan 'Quarry Dust' bagi membaiki jalan sediaada yang rosak akibat kerja-kerja membaikpulih jalan serta keja-kerja yang berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa. (Anggaran panjang Jalan : 300m, Tebal Crusher run: 150mm, Tebal Quarry Dust; 25mm)	M2	900		
8	Menyediakan 2 salinan laporan bergambar (warna dam bertarikh) yang menunjukkan kemajuan kerja-kerja sebelum, semasa dan selepas siap beserta dengan soft copy dalam pendrive.	Pukal			
Jumlah Keseluruhan					

Tempoh siap kerja : 8 MINGGU.

Syarat-Syarat : -

- A) Pemborong perlu memahami dengan teliti dan melaksanakan segala syarat syarat yang dilampirkan.
- B) Pemborong perlu meyediakan laporan bergambar sebelum dan selepas kerja-kerja pembinaan.
- C) Segala harga yang dinyatakan hendaklah merangkumi **tempoh yang ditetapkan.**

Ringgit Malaysia

.....

Tandatangan Pemborong..... Tandatangan Saksi :

Nama Penuh Pemborong Nama Saksi :

No Kad.Pengenalan : No. Kad Pengenalan :

No. Tel : No. Tel :

Cop Syarikat.
