

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH KUALA LANGAT
Sebutharga Untuk Kerja JPS Selangor Di Daerah Kuala Langat

Sebutharga No. JPS/N/KL/P13-05301/22/2026(SH)

**KERJA-KERJA KAWALAN KELODAK DAN SAMPAH SARAP DI KOLAM D'MENARA KG BUKIT
 CHANGGANG SERTA LAIN- LAIN KERJA BERKAITAN DI MUKIM TANJUNG DUA BELAS
 DAERAH KUALA LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN.**

Bil.	Butir-Butir Kerja	Unit	Kuantiti	Harga (RM)	Jumlah (RM)
1.0	<u>KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT AM</u>				
	1.1 Kerja-kerja permulaan termasuklah menyediakan Insuran Pekerja dan Tanggungan Awam serta peralatan dan keperluan lain	Harga Pukul	-		
	1.2 Menyediakan laporan kerja bergambar dalam dua (2) salinan bentuk 'soft copy' dan 'hard copy'. Laporan hendaklah terdapat gambar sebelum kerja, semasa kerja, dan selepas kerja bagi semua aktiviti yang terlibat. (OTG Drive > 32GB)	Harga Pukul	-		
	1.3 Kerja-kerja permulaan termasuk papan tanda, mobilasi, dimobilasi segala jentera dan peralatan yang digunakan.	Harga Pukul	-		
	1.4 Pengawasan lalu lintas dan keselamatan di tapak sepanjang kerja-kerja pembinaan dijalankan. Pemborong diwajibkan menyediakan papan tanda beserta logo AMARAN KERJA-KERJA JPS SEDANG DIJALANKAN (mengikut piawaian JPS) untuk keselamatan dan pengetahuan orang ramai.	Harga Pukul	-		
Jumlah di bawa ke sebelah					

Bil.	Butir-Butir Kerja	Unit	Kuantiti	Harga (RM)	Jumlah (RM)
	<i>Jumlah Dari Muka Sebelah</i> (semua kuantiti adalah sementara) 1.5 Menjalankan kerja-kerja pengukuran kedalaman kolam takungan SEBELUM dan SELEPAS korekan oleh Juruukur Berlesen dan menyediakan dua (2) set <i>Survey Plan</i> dan <i>As-Built Survey</i> kolar beserta softcopy. Semua pelan bersaiz A1	Harga Pukul	-		
2.0	<u>KERJA-KERJA PEMBINAAN PERANGKAP SEDIMEN</u> Membekal segala peralatan, jentera, pekerja, loji dan sebagainya untuk melaksanakan kerja-kerja berikut mengikut penentuan kerja bagi pembinaan perangkap sedimen seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa. 2.1 Kerja-kerja pembinaan perangkap sedimen (forebay) di dalam kolam sedia ada dengan membekal dan memasang batu bersaiz 600mm (top layer) termasuk kerja-kerja pengorekan, pembentukan kolam forebay, pembinaan benteng tanah, pemadatan, perlindungan cerun dan segala kerja berkaitan mengikut Pegawai Penguasa di tapak sehingga siap sempurna. Anggaran Keluasan : 10m Panjang x 2m Lebar x 1.6m Tinggi 2.2 Kerja-kerja membekal dan pemasangan paip pembentung konkrit bagi setiap 1meter benteng tanah (Sedimen Forebay) Anggaran Saiz 0.5m dia	m ²	32		
		nos	4		
Jumlah di bawa ke sebelah					

Bil.	Butir-Butir Kerja	Unit	Kuantiti	Harga (RM)	Jumlah (RM)
	<i>Jumlah Dari Muka Sebelah</i> (semua kuantiti adalah sementara)				
3.0	<u>KERJA-KERJA PEMBINAAN WING-WALL</u> Membekal segala peralatan, jentera, pekerja, loji dan sebagainya untuk melaksanakan kerja-kerja berikut mengikut penentuan kerja bagi pembinaan <i>wing-wall</i> seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa.				
	3.1 Kerja-kerja membekalkan segala alat-alat, jentera, tenaga buruh dan sebagainya untuk menjalankan kerja kerja membuka pementung sedia ada dan memasang pementung yang baru termasuk kerja-kerja menambak serta memadat tanah merah dan crusher run di permukaan atas pementung.	nos	2		
	3.2 Kerja-kerja membina wing wall dan head wall pementung dengan pailing untuk tapak, BRCA10 untuk tapak, konkrit G30 (rapidhardener) untuk tapak, tetulang besi Y12c/c150mm (doublelayer) untuk wing wall dan head wall, konkrit G30 untuk wing wall dan head wall dan kerja-kerja acuan konkrit serta kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai	nos	2		
4.0	<u>KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH RAMP (LALUAN AKSES)</u> Membekal segala peralatan, jentera, pekerja, loji dan sebagainya untuk melaksanakan kerja-kerja berikut mengikut penentuan kerja bagi membaikpulih ramp (laluan akses) seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa.				
	4.1 Kerja-kerja meroboh ramp sedia bersaiz (5m lebar x 7m panjang) ada dan membawa keluar tempat pembuangan kontraktor	Harga pukal	-		
	4.2 Membekal dan menurap 2 lapisan ramp konkrit; (nisbah 1:1 1/2:3) ketebalan konkrit 300mm bersama BRC A6 termasuk kerja acuan dan kerja kemas konkrit mengikut arahan Pegawai Penguasa. Gred 25 Anggaran saiz: (5m lebar x 7m panjang)	nos	1		
Jumlah di bawa ke sebelah					

Bil.	Butir-Butir Kerja	Unit	Kuantiti	Harga (RM)	Jumlah (RM)
	<i>Jumlah Dari Muka Sebelah</i> (semua kuantiti adalah sementara)				
5.0	<u>KERJA-KERJA PENGAWALAN KELODAK BAGI MENINGKATKAN KAPASITI KOLAM TAKUNGAN</u> Membekal segala peralatan, jentera, pekerja, loji dan sebagainya untuk melaksanakan kerja-kerja berikut mengikut penentuan kerja bagi meningkatkan kapasiti kolam takungan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa. 5.1 Kerja-kerja mengumpul dan mengutip sampah sarap serta tumbuhan terapung di seluruh permukaan kolam takungan menggunakan jentera jengkaut jenis 'Amphibians Dredger'/Dragline Excavator' @ lain-lain jentera serta menggunakan tenaga buruh dan hasil korekan/sampah dan bahan buangan hendaklah dibawa keluar ke tempat pemborong sendiri mengikut Arahan Pegawai Penguasa Anggaran keluasan kolam Taman D' Menara: 8,000m² 5.2 Kerja-kerja pembersihan rizab kolam dari semak samun dengan memotong rumput dan memotong pokok-pokok kecil di rizab kolam sekitarnya termasuk pembersihan saluran masuk dan saluran keluar mengikut arahan Pegawai Penguasa. Anggaran keluasan rizab kolam Taman D' Menara: 4,875m²	m² m²	8,000 4,875		
Jumlah di bawa ke sebelah					

Sebutharga No. **JPS/N/KL/P13-05301/22/2026(SH)**

Bil.	Butir-Butir Kerja	Unit	Kuantiti	Harga (RM)	Jumlah (RM)
	<i>Jumlah Dari Muka Sebelah</i> (semua kuantiti adalah sementara)				
6.0	<u>Kerja-Kerja Menaiktaraf Perangkap Sampah</u> Membekal segala peralatan, jentera, pekerja, loji dan sebagainya untuk melaksanakan kerja-kerja berikut mengikut penentuan kerja bagi menaiktaraf perangkap sampah seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa. 6.1 Kerja-kerja meroboh perangkap kelodak dan hendaklah dibawa keluar ke tempat pemborong sendiri arahan Pegawai Penguasa 6.2 Membekal dan memasang perangkap kelodak mengikut ukuran sedia ada bersertakelengkapan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan pegawai	 nos nos	 2 2		
Jumlah Keseluruhan					

Tandatangan Penyebutharga: _____

Nama Penyebutharga: _____

No. Kad Pengenalan: _____

No. Telefon: _____

Tandatangan Saksi: _____

Nama Saksi: _____

No. Kad Pengenalan: _____

No. Telefon: _____

Tempoh Siap: **LAPAN (8) MINGGU**

Cop
Penyebutharga