

BAHAGIAN 3

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR Jabatan Pesuruhjaya Bangunan (COB)

Tawaran adalah dipelawa kepada Pemborong / Kontraktor Bumiputera Kelas G1 CIDB bersama sijil SPKK yang berdaftar dengan Kerajaan Negeri Selangor untuk mengemukakan sebutharga kerja seperti berikut :

TAJUK KERJA :

KERJA MENGECAT SEMULA LUAR BANGUNAN DAN MENYELENGGARA BUMBUNG BANGUNAN DI PANGSAPURI SERENDAH MAKMUR, SERENDAH

Nama & Alamat Syarikat

Pengesahan Pejabat



SENARAI KUANTITI

Helaian :1 / 2

Bil.	Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar	Harga (RM)
	<u>PERSEDIAAN AWALAN</u>				
1.	Menyediakan Insuran Permulaan Kerja seperti berikut : a. Insuran Tanggungan Kerja (Contractor's All Risk) b. Insuran Tanggungan Awam.	L.Sum			
2.	Menyediakan keperluan kontrak kerja seperti berikut : a. Lapuran Kemajuan, Gambar Projek & yg berkaitan. b. Papan tanda projek sebanyak 1 unit seperti lukisan c. Papan tanda kerja sementara di kawasan laluan awam	L.Sum			
3.	Kos kerja awalan / persediaan yg bersangkutan dgn skop kerja termasuk masalah keadaan tapak kerja, berurusan dgn pihak berkuasa / utiliti yg terlibat, kos pelupusan sisa binaan ke tapak pelupusan sampah yg dibenarkan. Kos ini termasuk kawalan bagi elak kerosakkan ke atas perabot & perkakas sedia ada semasa kerja dilakukan.	L.Sum			
4.	Kos Sewa Jentera / perancah / scaffolding / kren / skylift sementara utk keperluan kerja di tempat tinggi utk sepanjang tempoh kerja hingga siap	L.Sum			
Jumlah dibawa ke hadapan					

KERJA MENGECAT SEMULA LUAR BANGUNAN DAN MENYELENGGARA BUMBUNG BANGUNAN DI PANGSAPURI SERENDAH MAKMUR, SERENDAH

SENARAI KUANTITI

Helaian : 2 / 2

Bil.	Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar	Harga (RM)
	<p>Nota : <u>Semua kuantiti yg diberi adalah anggaran & pengesahan sebenar tertakluk kpd pengukuran semula di tapak bina.</u></p> <p>SKOP UTAMA <u>Bekal pekerja & peralatan bagi kerja mengecat bangunan serta skop kakis permukaan yg rosak dgn cermat guna cat jenis yg berkualiti. Skop kerja spt berikut :</u></p>	Jumlah drp. m/surat sebelah			
1	Kerja-kerja menyapu satu lapis cat asas (sealer) pada permukaan berlepa mengikut spesifikasi dan berkualiti tinggi. Semua permukaan yang retak dan yang cacat hendaklah dibaiki.	m2	3,855.00		
2	Kerja-kerja mengecat dengan dua lapis cat rintangan cuaca (weathersheild) pada dinding berlepa mengikut spesifikasi dan dari jenis yang berkualiti tinggi atau setara serta mengikut warna yang diarahkan oleh pihak penguasa	m2	3,855.00		
	<p><u>Baikpulih kerosakan perkakasan / kemas pd bangunan melibatkan kerja buka, tanggal dgn cermat & pasang baru jenis yg berkualiti. Skop kerja spt berikut :</u></p>				
3	Baikpulih / ganti bumbung yang rosak (concrete roof tile) termasuk aksesori dan perkakasan serta kerja-kerja yang berkaitan	m2	100.00		
4	Kerja-kerja membaikpulih siling yang rosak dengan menggantikan siling tersebut menggunakan asbestos free ceiling flat sheet berukuran 1200mm x 600mm x3.2mm (tebal) termasuk kerja-kerja mengecat dan aksesori termasuk kerja-kerja berkaitan	m2	100.00		
JUMLAH BESAR					