

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA 36 UNIT KIOSK DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KAWASAN PENTADBIRAN MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/33

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	KERJA-KERJA MEMBINA KIOSK (36 Unit)				
	Kerja-kerja Memecah Dan Korekan Tanah				
A	Kerja-kerja membersihkan tapak dari sampah sarap, semak samun, pokok, belukar, tunggul kayu dan akar dicabut serta kerja pembersihan tapak dari segala binaan/struktur dan lain-lain termasuk membuang sisa binaan sediaada dari tapak dll berkaitan dengan lori roro 3 tan keluar dari tapak mengikut arahan Pegawai Penguasa (P.P) atau Wakil Pegawai Penguasa.	BORONG			
B	Kerja-kerja mengorek tanah daripada <i>Ground Level</i> pada kedalaman tidak melebihi 1.00meter untuk lantai berketebalan 300mm menggunakan jentera mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M3	324		
C	Kerja-kerja menggali lubang untuk tapak asas kedalaman tidak melebihi 1.00meter menggunakan jentera mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	NOS	108		
D	Kerja-kerja membuang tanah sejauh lebih 5 km tetapi tidak lebih 10 km (dengan lori) ke tapak pelupusan yang dibenarkan dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M3	351		
	Kerja-kerja Menambak Lapisan Asas				
E	Kerja-kerja menimbus tanah yang diperolehi dari tapak bina dengan ketebalan 100mm dan kerja-kerja yang berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M3	108		
	Kerja-kerja Hardcore				
F	Kerja-kerja membekal dan membawa lapisan <i>hardcore</i> minima 150mm tebal untuk lantai ke tapak bina, menghampar dan meratakan, menyiram, memadat dan memampat ketebalan seperti terkandung di dalam pelan dan dikedap di atasnya dengan pasir untuk menerima konkrit seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	540		
	Kerja-kerja Pasir				
G	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadat minima 50mm tebal pasir secara seragam ke setiap ruang serta memastikan kecerunan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M3	54		
	Kerja-kerja Acuan Konkrit (<i>Formwork</i>)				
H	Kerja-kerja membekal dan memasang acuan konkrit muka sisi (<i>formwork</i>) tidak berketam, melebihi 250mm tetapi tidak melebihi 500mm tinggi untuk asas tiang (600mm x 600mm) dan kerja-kerja lain yang berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	261		
J	Kerja-kerja membekal dan memasang acuan konkrit muka sisi (<i>formwork</i>) tidak berketam, melebihi 250mm tetapi tidak melebihi 500mm tinggi untuk rasuk bagi membina dinding batu bata tepu dan belakang kiosk (300mm x 300mm) dan kerja-kerja lain yang berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	68		
K	Kerja-kerja membekal dan memasang acuan konkrit muka sisi (<i>formwork</i>) tidak berketam, melebihi 250mm tetapi tidak melebihi 500mm tinggi untuk tiang (300mm x 300mm) dan kerja-kerja lain yang berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	392		
JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG (RM) :					

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA 36 UNIT KIOSK DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KAWASAN PENTADBIRAN MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/33

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN :				
	KERJA-KERJA MEMBINA KIOSK (36 Unit). (samb...)				
	Kerja-kerja Konkrit				
A	Kerja-kerja konkrit untuk asas tiang 600mm x 600mm yang lebih 300mm tebal serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M3	14		
B	Kerja-kerja konkrit dalam tiang 300mm x 300mm yang lebih 300mm tebal serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M3	32		
C	Kerja-kerja konkrit lantai 100mm tebal gred 20 bancuhan 1:2:4-20mm dan lain-lain kerja berkaitan arahan P.P atau wakil P.P.	M3	63		
	Kerja-kerja Besi (Reinforcement)				
D	Kerja-kerja membekal dan memasang besi tetulang 4Y16 link R6-150 c/c serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P untuk tiang.	KG	3,456		
E	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memasang kepingan jejaring No.A6 atau tetulang keluli dikimpal berbentuk jejaring 100mm x 400mm, beratnya 2.22kg setiap meter persegi dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P untuk lantai.	M2	549		
	Kerja-Kerja Bata dan Jubin				
F	Kerja-kerja mengikat bata pasir 113mm tebal diikat dengan simen mortar (1:3) dan diperkuat dengan tetulang exmet yang dipasang pada tiap-tiap barisan yang keempat mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	653		
G	Kerja-kerja plaster menggunakan bancuhan simen mortar 1:6 pada dinding bahagian luar dan dalam mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	1,350		
H	Kerja-kerja turapan simen pasir (1:3) untuk skrid <i>tile</i> mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	540		
J	Kerja-kerja membekal dan memasang jubin lantai 300mm x 300mm <i>homogenous antislip tiles</i> mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	549		
	Kerja-kerja Table Top				
K	Kerja-kerja membekal dan memasang acuan konkrit pada tepi dan dibawah <i>slab</i> (tidak berketam) mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	36		
L	Kerja-kerja membekal dan menghampar dua (2) lapis BRC A6 pada lantai dan kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	45		
M	Kerja-kerja konkrit lantai 100mm tebal gred 20 bancuhan 1:2:4-20mm dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M3	27		
N	Kerja-kerja turapan simen pasir (1:3) untuk skrid <i>tile</i> mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	36		
P	Kerja-kerja membekal dan memasang jubin lantai 300mm x 300mm <i>homogenous antislip tiles</i> mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	45		
JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG (RM) :					

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA 36 UNIT KIOSK DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KAWASAN PENTADBIRAN MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/33

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN :				
	KERJA-KERJA MEMBINA KIOSK (36 Unit). (samb...)				
	Kerja-Kerja Bumbung Dan Cat				
A	Kerja-kerja membekal dan memasang kerangka besi (<i>trusses</i>) dan bumbung jenis <i>metal deck</i> termasuk semua kerangka besi <i>M.S Hollow</i> bersesuaian termasuk kerja mengimpal mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	540		
B	Kerja-kerja membekal dan memasang 0.40mm tebal kepingan aluminium untuk siling kiosk mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	540		
C	Kerja-kerja membekal dan memasang aluminium <i>louvers window</i> termasuk kelengkapan seperti yang ditentukan termasuk memasang bingkai dan dikemasikat dengan <i>butyl mastic sealer</i> atau yang setara dan diluluskan saiz 1800mm x 600mm mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	117		
	Kerja-kerja Memasang Paip				
D	Kerja-kerja memasang <i>downpipe</i> 150 diameter dari jenis UPVC termasuk klip dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M	252		
E	Kerja-kerja memasang <i>half round gutter</i> 150 diameter dari jenis UPVC termasuk klip dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M	216		
	Kerja-kerja Mengecat				
F	Kerja-kerja mengecat dinding luar dan dalam dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	1,350		
	Kerja-kerja Elektrik				
G	Kerja-kerja membekal dan memasang solar panel dilengkapi dengan solar <i>switch box</i> , set <i>timer</i> termasuk pengujian, mengujilari dan pengesahan sehingga siap sedia dikendalikan dan beroperasi dengan sempurna seperti yang telah ditetapkan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	NOS	18		
H	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>LED down light lamp with wire mesh covered</i> (sila rujuk lukisan terperinci) serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	NOS	72		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA 36 UNIT KIOSK DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KAWASAN
 PENTADBIRAN MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/33

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	Kerja-Kerja Akhiran				
A	Kerja-kerja menanam rumput secara bertompok ditanam dalam tanah hitam dan kerja-kerja lain yang berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	1,000		
B	Kerja-kerja pembersihan tapak serta membuang sisa bahan binaan dan lain-lain ke tempat pembuangan yang dibenarkan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	BORONG			
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					