

Sebutharga untuk kerja Bahagian Pembangunan Masyarakat Pejabat Daerah/Tanah Kuala Selangor

Sila sebutkan harga bagi mengadakan segala bahan-bahan, peralatan, jentera dan tenaga buruh serta mengikuti syarat-syarat yang ditentukan bagi kerja:-

MEMBAIKPULIH BALAI JKKK KG BUKIT HIJAU MUKIM JERAM DAERAH KUALA SELANGOR

BIL	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	HARGA (RM)
1.0	KERJA-KERJA PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM				
	Keperluan-keperluan di dalam syarat-syarat kontrak				
1.1	(I) Polisi-polisi insuran bagi a) "Workmen Compensation" b) 'Public Liability'	Harga Pukal	
1.2	(II) Gambar-gambar Kemajuan Kerja bersaiz minimum 4R dilabel sebelum, semasa dan selepas serta dibukukan mengikut turutan proses kerja. Gambar kemajuan kerja juga hendaklah dikemukakan dalam bentuk 'softcopy' dan disimpan dalam pendrive berkapasiti 16GB 2 salinan.	Harga Pukal	
1.3	(III) Papan Tanda Projek	Harga Pukal	
2.0	DINDING				
2.1	Kerja-kerja membina baru dinding bata 222mm tebal diperkuatkan dengan tetulang 'Exmet' dipasang tiap-tiap baris keempat dan dikemaskan dengan lepaan simen pada permukaan luar dan dalam termasuk kerja-kerja berkaitan	m2	125.00
3.0	TINGKAP		
3.1	Bekal dan pasang tingkap kesmen aluminium serta cermin termasuk kelengkapan tingkap seperti ditentukan mengikut arahan pegawai penguasa.	m2	20
4.0	MENGECAT				
4.1	Bekal dan menyediakan permukaan dan sapu satu lapis cat asas serta dua lapis cat rintangan cuaca (weathershield) dari jenis nippon paint atau setara pada permukaan dinding luar	m2	365.00
4.2	Bekal dan menyediakan permukaan dan sapu satu lapis cat asas serta dua lapis cat emulsi) dari jenis nippon paint atau setara pada permukaan dinding luar	m2	495.00
	JUMLAH DI BAWA KE HADAPAN			

BIL	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	HARGA (RM)
	JUMLAH DARI MUKA HADAPAN				
3.0	BUMBUNG				
3.1	kerja-kerja membuka semula dinding dan struktur bumbung bangunan yang telah rosak dan reput dibuang di tempat buangan yang disediakan oleh kontraktor mengikut arah pegawai penguasa			Borong
3.2	Bekal dan pasang besi 'C Chanel' untuk rangka bumbung termasuk peralatan tambahan serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan pegawai penguasa	m	690.00
4.0	Bekal dan pasang besi 'beaten' sebagai gulung-gulung bumbung termasuk peralatan tambahan serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan pegawai penguasa	m	604.80
4.1	Bekal dan pasang bumbung dek logam berombak untuk bumbung termasuk semua peralatan tambahan serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan pegawai penguasa.	m2	205.00
4.2	SILING				
4.3	Bekal dan pasang kayu 50mm x 50mm untuk rangka siling termasuk kerja-kerja berkaitan.	m	400.00
4.4	Bekal dan pasang kemasan siling dari jenis asbestos untuk siling termasuk dikemaskan dengan kambi serta kerja-kerja berkaitan.	m2	90.00
4.5	Bekal dan menyediakan permukaan dan sapu dua lapis cat emulsi dari jenis nippon paint atau setara pada permukaan siling	m2	130.00
4.6	PENDAWAIAN				
5.0	Kos bagi membuka pendawaian sediaada termasuk komponen berkaitan			Borong
5.1	Jumlah untuk kerja-kerja membaikpulih dan memasang sistem pendawaian bangunan dan gelanggang badminton termasuk komponen serta kerja-kerja berkaitan.			Borong
6.0	PINTU				
6.1	Bekal dan pasang bingkai pintu dari jenis besi dan dicat dengan cat anti karat termasuk kerja-kerja berkaitan.	bil	6.00
	JUMLAH DI BAWA KE HADAPAN				

BIL	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	HARGA (RM)
	JUMLAH DARI MUKA HADAPAN				
6.2	Bekal dan pasang pintu panel dari jenis kayu keras berketam mengikut spesifikasi yang ditetapkan termasuk kelengkapan engsel, alat kunci jenis motis 3 tuas atau setara serta kerja-kerja berkaitan.	bil	6.00
7.0	GRILL				
7.1	Jerejak keselamatan (grille) dari keluli lembut pada tingkap dan pintu termasuk bolt dan semua kelengkapan yang perlu serta mengecat	m2	55.00
8.0	PERPAIPAN				
8.1	Jumlah untuk kerja-kerja membaikpulih sistem perpaipan dan tandas serta kerja-kerja berkaitan.			Borong
9.0	PAGAR				
9.1	Buka lama bekal baru dan pasang pagar jejaring berangkai 3.0mm tebal bersalut pvc dengan jejaring berukuran 50mm berbentuk berlian termasuk tiang yang rosak, kerja-kerja pembersihan dan berkaitan.	m2	875.00
9.2	Baikpulih pintu pagar termasuk kerja-kerja membaikpulih kepala tembok pada pintu masuk utama serta bekal baru papan tanda Pusat Desa yang baru termasuk kerja memasang dan berkaitan.			Borong
9.3	Konkrit dalam peparit, lubang, lantai da dinding yang lebih 300mm tebal	m3	10.00
10.0	DATARAN KEJAT				
10.1	Kerja-kerja penggalian semula ke aras laras bermula dari aras bentukan termasuk membentuk curam bagi mendapat aras yang ditentukan dan membuang bahan yang tidak sesuai	m3	150.00
10.2	150mm tebal batu-baur hancur atau bahan dasar jalan (<i>road base</i>) lain yang setara dan diluluskan, dimampatkan seperti yang ditentukan.	m2	250
10.3	50mm tebal lapisan haus (<i>macadam bitumen</i>) ACWC 14 termasuk satu lapisan bitumen cecair (<i>tack coat</i>) disembur pada kadar 2 liter/m ² dan dimampatkan dengan mesin pengelek 8 tan.	m2	450
	JUMLAH BESAR			