

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN USJ 4/1, USJ 4/1A, USJ 4/1B, USJ 4/1C, USJ 4/1D, USJ 4/1E, USJ 4/1F, USJ 4/1G, USJ 4/1H, USJ 4/1J, USJ 4/1K, USJ 4/1L, USJ 4/1M, USJ 4/1N, USJ 4/2 DAN USJ 4/5, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p>KERJA JALAN Kerja-kerja pra - turapan jalan</p>				
A	<p>Kerja memotong <i>key joint</i> serta mengisar jalan (<i>milling</i>) 50mm kedalaman minima seperti arahan Pegawai Penguasa (P.P) atau Wakil P.P dan lain-lain kerja berkaitan</p>	M2	5,500		
B	<p>Kerja-kerja membersihkan laluan yang akan diturap semula dari semua pasir, batu, tanah, tumbuhan, sampah pertanian, sampah sarap, gris, minyak hitam dan semua bendasing yang boleh mengganggu integriti turapan baru, mengeringkan laluan dari air bertakung dan lain-lain struktur sedia ada yang tidak diperlukan dengan menggunakan jentera atau mesin, dan lain-lain kerja yang berkaitan seperti arahan P.P atau wakil P.P</p>	M2	53,000		
C	<p>Kerja-kerja membekal dan menyembur satu lapisan bituminous prime coat jenis RS-1K disemur pada kadar 0.25-0.55 liter/m2 seperti arahan P.P atau wakil P.P dan lain-lain kerja yang berkaitan.</p>	M2	53,000		
D	<p>Kerja-kerja turapan jalan Kerja-kerja membekal, menghampar, meratakan serta memadatkan TURAPAN AC14 minima 40mm tebal selepas dipadatkan dan lain-lain kerja berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 3 (A), Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R))</p>	M2	47,500		
E	<p>Kerja-kerja membekal, menghampar, meratakan serta memadatkan TURAPAN SMSA 20 minima 50mm tebal selepas dipadatkan dan lain-lain kerja berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 3 (A), Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R))</p>	M2	5,500		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN TENDER :					

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN USJ 4/1, USJ 4/1A, USJ 4/1B, USJ 4/1C, USJ 4/1D, USJ 4/1E, USJ 4/1F, USJ 4/1G, USJ 4/1H, USJ 4/1J, USJ 4/1K, USJ 4/1L, USJ 4/1M, USJ 4/1N, USJ 4/2 DAN USJ 4/5, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p>KERJA-KERJA CAT JALAN</p>				
A	<p>Kerja-kerja mengecat garisan sementara (garisan tengah), cat atas bonggol, menanda lurang utiliti (<i>utility manhole</i>) serta lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 5 (Q))</p> <p>Kerja-kerja membekal dan mengecat garisan jalan jenis REFLECTORISED WHITE HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT (RUMUSAN AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 7 (A, B, C))</p>	BORONG	-		
B	<i>Single straight arrow marking</i>	NOS	60		
C	<i>Single bend arrow marking</i>	NOS	15		
D	<i>Dual bend arrow marking</i>	NOS	28		
E	<i>Straight + bend arrow marking</i>	NOS	6		
F	<i>Triple arrow marking</i>	NOS	10		
G	Garisan TEPI (<i>pavement edge line</i>) 150mm lebar - <i>continous single line</i>	M	2,000		
H	Garisan BERHENTI 300mm lebar - <i>continous solid line</i> 150mm lebar - <i>continous single solid line</i>	M2	53		
J	Garisan Tengah (<i>centre line</i>) 100mm lebar - 1.00m <i>stroke @ 1.0m gap</i>	M	4,850		
K	Garisan Tengah (<i>centre line</i>) 100mm lebar - 1.00m <i>stroke @ 1.7m gap</i>	M	2,000		
JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG :					

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN USJ 4/1, USJ 4/1A, USJ 4/1B, USJ 4/1C, USJ 4/1D, USJ 4/1E, USJ 4/1F, USJ 4/1G, USJ 4/1H, USJ 4/1J, USJ 4/1K, USJ 4/1L, USJ 4/1M, USJ 4/1N, USJ 4/2 DAN USJ 4/5, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p>JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN :</p> <p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p><i>Kerja-kerja membekal dan mengecat garisan jalan jenis REFLECTORISED WHITE HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT (RUMUSAN AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk Preambles - Bil 7 (A, B, C)</i></p>				
A	<p>Garis Pembahagi Jalan (<i>separator line</i>) 200mm lebar - 300mm stroke @ 300mm gap</p>	M	2,000		
B	<p>Garis Pembahagi Jalan (<i>separator line</i>) 150mm lebar - <i>continous single solid line</i></p>	M	1,000		
C	<p><i>Ghost island</i> 450mm lebar - <i>continous single line</i></p>	M2	150		
D	<p>lintasan pejalan kaki lebar jalan 7.00m - 6+2 garisan</p> <p>Kerja-kerja membekal dan mengecat garisan jalan jenis REFLECTORISED YELLOW HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT (RUMUSAN AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk Preambles - Bil 7 (A, B, C)</p>	M2	420		
E	<p>Garis atas bum halaju (bonggol) 600mm lebar - 1.0m panjang setiap garisan 5 garisan setiap bonggol</p>	SET	6		
F	<p><i>Tranvers bar/speed breaker</i> JENIS B atau JENIS C - 450mm lebar (450mm + 200mm) atau (450 + 100mm + 100mm) 5 garisan /set</p>	SET	12		
G	<p>Kerja mengecat petak parkir G.P.K (60-02-1) dan G.P.K (60-02-3)</p>	M2	54		
H	<p>Kerja mengecat petak 'PILI BOMBA'</p>	SET	1		
J	<p>Petak kuning (<i>yellow box</i>) 450mm lebar - <i>continous single line</i></p>	M	130		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN TENDER :					

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN USJ 4/1, USJ 4/1A, USJ 4/1B, USJ 4/1C, USJ 4/1D, USJ 4/1E, USJ 4/1F, USJ 4/1G, USJ 4/1H, USJ 4/1J, USJ 4/1K, USJ 4/1L, USJ 4/1M, USJ 4/1N, USJ 4/2 DAN USJ 4/5, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p>KERJA-KERJA PERABOT JALAN Kerja-kerja bekal dan pasang papantanda jalanraya mengikut spesifikasi dan piawaian JKR serta MBSJ dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 6 (A, B))</p>				
A	Papantanda BERHENTI	NOS	32		
B	Papantanda NAMA JALAN MBSJ 1 tiang - 1 arah - 2 muka	NOS	31		
C	Papantanda NAMA KAWASAN Kawasan USJ 1	NOS	4		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN TENDER :					

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN USJ 4/1, USJ 4/1A, USJ 4/1B, USJ 4/1C, USJ 4/1D, USJ 4/1E, USJ 4/1F, USJ 4/1G, USJ 4/1H, USJ 4/1J, USJ 4/1K, USJ 4/1L, USJ 4/1M, USJ 4/1N, USJ 4/2 DAN USJ 4/5, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
A	KERJA-KERJA AKHIR DAN KEMASAN Kerja kemasan akhir dan pembersihan di tapak mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.	BORONG	-		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN TENDER :					