

CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM SALIRAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEBAHAGIAN TAMAN PERINDUSTRIAN PUCHONG 6, PUCHONG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. FAIL : MBSJ.KUB.400-5/7/644

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH ( RM )
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada pengukuran kuantiti sebenar di tapak setelah kerja siap.</i></p> <p><b><u>NAIKTARAF SALIRAN</u></b></p> <p><b><u>Kerja-kerja Menebang Pokok</u></b></p> <p>Kerja-kerja menebang, memotong, mengorek dan mencabut keluar akar pokok, melupus sisa serta menimbus kembali lubang dengan tanah atau hadkor bagi ukurlilit berikut :</p> <p>A Ukurlilit tidak melebihi 600mm</p> <p>B Ukurlilit melebihi 600mm tetapi tidak melebihi 1200mm</p> <p>C Ukurlilit melebihi 1200mm tetapi tidak melebihi 2100mm</p> <p><b><u>Kerja-kerja Membekal Guni Pasir</u></b></p> <p>D Membekal guni berisi pasir kasar untuk membina <i>bund</i>, bagi menghalang air dan pengalihan aliran air sementara dan lain-lain kerja berkaitan.</p> <p><b><u>Kerja-kerja Korekan Dan Memecah</u></b></p> <p>E Mengorek, menggali serta memecah longkang, lantai konkrit atau tembok sediaada dan membawa sisa bahan dan korekan keluar dari tapak bina ke tapak pelupusan milik kontraktor sendiri dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.</p>				
		Nos	13		
		Nos	37		
		Nos	39		
		Nos	100		
		Borong	-	-	
<b>JUMLAH DIBAWA KE KOLEKSI (RM)</b>					

CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM SALIRAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEBAHAGIAN TAMAN PERINDUSTRIAN PUCHONG 6, PUCHONG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. FAIL : MBSJ.KUB.400-5/7/644

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH ( RM )
	<p><b>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada pengukuran kuantiti sebenar di tapak setelah kerja siap.</b></p> <p><b><u>NAIKTARAF SALIRAN (Sambungan)</u></b></p> <p><b><u>Kerja-kerja Longkang 'U'</u></b></p>				
A	<p>Membekal, merata dan memadatkan lapisan <i>crusher run</i> tidak melebihi 150mm tebal dan lain-lain kerja berkaitan mengikut spesifikasi yang ditetapkan.</p> <p>Membekal dan memasang longkang konkrit jenis konkrit pratuang bertetulang bentuk 'U' saiz <i>standard</i> dengan <i>Dry weather flow</i> termasuk mengikat sambungan dengan simen mortar (1:3), menimbus semula tanah dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa :</p>	M3	183		
B	Saiz 750mm x 750mm	M	230		
C	Saiz 900mm x 300mm	M	129		
D	Saiz 900mm x 450mm	M	130		
E	Saiz 1200mm x 600mm	M	215		
F	Saiz 1200mm x 750mm	M	105		
G	Saiz 1200mm x 900mm	M	200		
H	Saiz 1500mm x 900mm	M	5		
	<b><u>Capping Beam (200mm x 300mm)</u></b>				
J	Membekal, memasang dan membuka acuan konkrit ( <i>formwork</i> ) tidak berketam muka tegak bagi <i>Capping beam</i> mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	M2	1,217		
K	Membekal dan memasang bar tetulang saiz 12mm diameter rod keluli tegangan tinggi untuk <i>capping beam</i> termasuk memotong dan membengkok.	Kg	7,220		
L	Membekal dan memasang bar tetulang saiz 6mm diameter <i>mild steel rod as links, binder, stirrups @ 150mm c/c</i> untuk <i>capping beam</i> termasuk memotong dan membengkok.	Kg	2,974		
M	Membekal, menghampar dan meratakan <i>ready mixed concrete</i> Gred 25 (1:1 1/2:3-20mm) termasuk mencurahkan ke dalam acuan untuk <i>capping beam</i> .	M3	122		
<b>JUMLAH DIBAWA KE KOLEKSI (RM)</b>					

NO. FAIL : MBSJ.KUB.400-5/7/644

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH ( RM )
	<p><b>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada pengukuran kuantiti sebenar di tapak setelah kerja siap.</b></p> <p><b><u>NAIKTARAF SALIRAN (Sambungan)</u></b></p> <p><b><u>Kerja-kerja Pembentung Kekotak</u></b></p>				
A	Membekal, menghampar dan memasang satu (1) kepingan jejaring BRC No.A10 atau tetulang keluli dikimpal berbentuk jejaring 200mm x 200mm, beratnya 6.16kg setiap meter persegi dan kerja-kerja lain yang berkaitan.	M2	145		
B	Membekal, menghampar dan meratakan <i>ready mixed concrete</i> Gred 25 (1:1 1/2:3-20mm) termasuk mencurahkan ke dalam acuan untuk asas <i>box culvert</i> .	M3	13		
	Membekal dan memasang pembentung kekotak jenis konkrit pratuang bertetulang saiz <i>standard</i> dengan <i>Dry weather flow</i> termasuk penutup, mengikat sambungan dengan simen mortar (1:3), menimbus semula tanah dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa :				
C	Saiz 1200mm x 900mm	M	68		
D	Saiz 1500mm x 750mm	M	17		
E	Saiz 1500mm x 1200mm	M	21		
F	Membekal dan menghampar satu (1) lapisan <i>non-woven geotextile</i> mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	M2	477		
	<b><u>Menambak Tanah</u></b>				
G	Membekal dan menambak tanah jenis tanah merah dari luar tapak bina termasuk merata dan memadatkan dengan jentera mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	M3	400		
<b>JUMLAH DIBAWA KE KOLEKSI (RM)</b>					

CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM SALIRAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEBAHAGIAN TAMAN PERINDUSTRIAN PUCHONG 6, PUCHONG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. FAIL : MBSJ.KUB.400-5/7/644

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH ( RM )
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada pengukuran kuantiti sebenar di tapak setelah kerja siap.</i></p> <p><b><u>NAIKTARAF SALIRAN (Sambungan)</u></b></p> <p><b><u>Brick Sump</u></b></p> <p>Membina <i>Sump</i> termasuk kerja penggalian, membina 150mm tebal asas konkrit Gred 30 (1:2:3 - <i>Aggregate</i> 20mm), dikukuhkan dengan lapisan besi jenis <i>Mesh fabric reinforcement Ref. A8</i> pada 50mm tebal konkrit Gred 15 (20mm <i>aggregate</i>) sebagai <i>blinding</i>, 300mm tebal lapisan <i>Crusher run</i> yang dimampatkan, 225mm tebal dinding bata diikat dengan simen mortar (1;3); dilepa licin 12mm tebal dari simen dan pasir (1:3) pada kedua-dua bahagian, termasuk kerja pengorekan, acuan, pengambusan serta lain-lain kerja yang berkaitan.</p>				
A	900mm x 900mm	Nos	1		
B	1200mm x 1200mm	Nos	1		
C	1500mm x 900mm	Nos	1		
D	1500mm x 1500mm	Nos	1		
E	1800mm x 1500mm	Nos	1		
<b>JUMLAH DIBAWA KE KOLEKSI (RM)</b>					

CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM SALIRAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEBAHAGIAN TAMAN PERINDUSTRIAN PUCHONG 6, PUCHONG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. FAIL : MBSJ.KUB.400-5/7/644

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH ( RM )
	<b><u>NAIKTARAF SALIRAN (Sambungan)</u></b>				
	<b><u>Koleksi :</u></b>				
A	Jumlah koleksi muka surat Kerja Saliran 1/5:	-	-	-	
B	Jumlah koleksi muka surat Kerja Saliran 2/5:	-	-	-	
C	Jumlah koleksi muka surat Kerja Saliran 3/5:	-	-	-	
D	Jumlah koleksi muka surat Kerja Saliran 4/5:	-	-	-	
<b>JUMLAH DI BAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM)</b>					