

Dokumen Meja Tekawal

KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG LANTERA LAMPU JALAN JENIS LED KAWASAN PERUMAHAN PUTRA BAHAGIA 8/1, PUTRA BISTARI 2/3 DAN PUTRA INDAH 9, PUTRA HEIGHTS BAGI PROGRAM SUSTAINABLE CITY SDG 11 BAGI TAHUN 2026 UNTUK MBSJ, SELANGOR DARUL EHSAN

NO.SEBUTHARGA: MBSJ.KUB.400-5/7/1136

BIL.	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Sum Quantity), bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar harga sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</p> <p>KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG LANTERA LAMPU</p>				
A	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang lantera lampu jalan jenis LED 100W/240V berkadaran CCT 3500K lengkap dengan internal surge protective device (SPD \geq 15kA), IP of LED luminaires \geq IP66, lumen output of LED luminaires \geq 120lm/W. Input voltage must be variable range from 120V - 277V, driver system from intelligent and programmable type, LED Driver Complete With 1-10V Dimming Funtion, Ready With NEMA Socket and Dummy Link dari jenis yang diluluskan mengikut arahan Pegawai Penyelia termasuk aksesori berkaitan. Produk yang digunakan hendaklah mempunyai kelulusan SIRIM/JKR EMAL. Jaminan produk 5 tahun. Harga termasuk kerja-kerja menanggal lampu sediaada/melupuskan dan kerja-kerja berkaitan.</p> <p>NOTA: Pihak penender perlu menghantar sekali katalog spesifikasi</p>	Nos	323		
B	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang external SPD (SPD \geq 20kA) pada servis door dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakilnya.</p>	Nos	323		
C	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang kelengkapan di dalam Servis Door (fius pemutus HRC, Neutral Link, wayar 2.5mm PVC dari Servis Door ke lantera, Backing Board, Heat Shrink) termasuk untuk tiang single arm segala aksesori dan sambungan dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakilnya.</p>	Nos	323		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					

Dokumen Meja Tekawal

KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG LANTERA LAMPU JALAN JENIS LED KAWASAN PERUMAHAN PUTRA BAHAGIA 8/1, PUTRA BISTARI 2/3 DAN PUTRA INDAH 9, PUTRA HEIGHTS BAGI PROGRAM SUSTAINABLE CITY SDG 11 BAGI TAHUN 2026 UNTUK MBSJ, SELANGOR DARUL EHSAN

NO.SEBUTHARGA: MBSJ.KUB.400-5/7/1136

BIL.	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Sum Quantity), bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar harga sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</p> <p>KERJA-KERJA AKHIRAN</p>				
A	<p>Kerja-kerja kekemasan akhir tapak termasuk pembersihan sisa binaan / kerja sehingga memuaskan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.</p>	Borong	-		
B	<p>Kerja-kerja pengujian ke atas sistem pemasangan elektrik, menyelia dan menghantar keputusan ujian dengan menyediakan Litar skematik, Laporan Ujian Beban (Load Test), Earthing test yang disahkan oleh orang kompeten yang masih aktif CIDB mengikut arahan Pegawai Penyelia Atau Wakil Pegawai Penyelia</p>	Borong	-		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					