Dokumen Meja Terkawal

**MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR**
**Jabatan Kejuruteraan**

**BAHAGIAN 3**

**SEBUTHARGA NO. : _____**

Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor berlesen G1 (CIDB) berserta sijil SPKK yang masih sah tempoh & berdaftar dengan Kerajaan Negeri Selangor untuk mengemukakan sebutharga kerja seperti berikut :

**TAJUK KERJA :**
**CADANGAN MEMBAIKPULIH PARIT DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DALAM REZAB JALAN DI SEBAHAGIAN JALAN MELOR 8 DAN 10, DESA MELOR SERENDAH**

Nama & Alamat Syarikat

JABATAN KEJURUTERAAN MPHS

**Pengesahan Pejabat**

**SENARAI KUANTITI**

| Bil. | Keterangan Perkara | Unit | Kuantiti | Kadar (RM) | Harga (RM) |
|---|---|---|---|---|---|
| | **PERSEDIAAN AWALAN** | | | | |
| 1. | Menyediakan Insuran Permulaan Kerja spt berikut : | L.S | | | |
| a) | Insuran Tanggungan Kerja (Contractor's All Risk) | | | | |
| b) | Insuran Tanggungan Awam. | | | | |
| 2 | Menyediakan keperluan kontrak kerja spt berikut : | L.S | | | |
| a) | Lapuran Kemajuan, Gambar Projek & yg berkaitan. termasuk laporan softcopy (pendrive) | | | | |
| b) | Papan tanda projek sebanyak 1 unit seperti lukisan | | | | |
| c) | Papan tanda kerja sementara serta kon keselamatan dgn bilangan tidak kurang 15 unit termasuk skop kawalan lalulintas utk setiap operasi kerja di tapak. | | | | |
| 3 | Kos kerja awalan / persediaan yg bersangkutan dgn skop kerja termasuk masalah keadaan tapak kerja, berurusan dgn pihak berkuasa / utiliti yg terlibat, kos pelupusan sisa binaan ke tapak pelupusan sampah yang dibenarkan. | L.S | | | |
| 4 | Kos utk alih, tanggal,buka & bawa keluar tumbuhan pokok,binaan yg halang skop kerja & spt diarahkan iaitu di semua lorong belakang lokasi tersebut | L.S | | | |
| | | Jumlah dibawa ke hadapan | | | |

**CADANGAN MEMBAIKPULIH PARIT DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DALAM REZAB JALAN DI SEBAHAGIAN JALAN MELOR 8 DAN 10, DESA MELOR SERENDAH**

*Nota* *Semua Kuantiti diberi adalah sementara dan akan diukur di tapak untuk pengesahan Arahan Penguasa (AP) dan kuantiti akhir adalah tertakluk kepada pengukuran semula di peringkat akhir / siap kerja.*

| Bil. | Keterangan Perkara | Unit | Kuantiti | Kadar (RM) | Harga (RM) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah dari m/surat sebelah | | | |
| | **SKOP PEMBINAAN PARIT / LONGKANG** | | | | |
| | Skop kerja baiki / penggantian parit sedia ada seperti yang diarah kan di beberapa lokasi seperti : | | | | |
| 1 | Kerja-kerja menggali dan membuang tembok longkang sedia ada tidak melebihi 1500mm ukuran termasuk membuang sisa di tempat yang dibenarkan oleh pegawal penguasa. | | | | |
| | i) Dengan Jentera - 1,350m/r | M3 | 2,025.00 | | |
| 2 | LEAN CONCRETE | | | | |
| | Kerja-kerja membekal dan memadat konkrit tidak bertetulang (Site Mixed) gred 15 (1:2:4-9mm) 75mm purala tebal lantai atau batu baur (ikut kesesuaian tanah} untuk tapak asas longkang. {Lean Concrete) | M2 | 607.50 | | |
| 3 | REINFORCEMENT | | | | |
| | Kerja-kerja membekal. memasang, membengkok dan memotong kepingan jejaring (BRC) No. B7 atau tetulang keluli dikimpal berbentuk jejaring 100mm x 200mm, beratnya 4.53kg setiap meter persegi. | M2 | 391.20 | | |
| 4 | FORMWORK | | | | |
| | Kerja-kerja membekal, memotong dan memasang acuan konkrit daripada papan tidak berketam pada muka-muka yang pugak (Vertical) termasuk kerja-kerja menanggal dan membuang. | | | | |
| | i. 1 kali penggunaan | M2 | 391.20 | | |
| 5 | KONKRIT | | | | |
| | Kerja-kerja membekal, menuang dan memadat konkrit *Ready Mixed* /tuang disitu gred 20 bertetulang tuang disitu untuk lantai dan tembok longkang tebal 100mm/150mm/Ready Mixed /tuang disitu. | | | | |
| | i. 200mm tebal (Ready Mix) | M2 | 391.20 | | |
| 6 | LONGKANG JENIS TEMBIKAR (CLAY) | | | | |
| | Kerja-kerja membekal dan memasang longkang jenis separuh bulatan jenis tembikar bergilap (HRGW) dan di sambung dengan simen motar 1:3 saiz :- | | | | |
| | ii. 300mm | M | 1,350.00 | | |
| 7 | Kerja-kerja membekal dan menimbus tanah di kedua-dua belah tembok longkang serta kerja memadat termasuk kerja-kerja merapi tenaga dengan buruh. | M3 | 156.48 | | |
| 8 | SUMP | | | | |
| | Kerja-kerja membina lurang tidak lebih 1200mm dalam termasuk penggalian membentuk 100mm asas konkrit (1:3:6-38mm) membuat rusuk (Benching) dan saluran-saluran membina 115mm dinding bata berlepa simen motar (1:3) dinding bahagian dalam dialas dengan 12mm tebal lepa simen dan pasir | | | | |
| | iv. 1200mm x 1200mm | NOS | 4.00 | | |
| | **JUMLAH KESULURUHAN DI BAWA BORANG SEBUT HARGA** | | | | |