

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<p><u>F) PEMASANGAN FEEDER PILLAR/DB BARU</u></p> <p>Membekal dan memasang 'Weatherproof Feeder Pillar' dengan ukuran 920x610x1600mm lengkap dengan komponen dalaman asas seperti 'Cut-out Fius, Switchgear/SwitchFused, Busbar, Fused Link & Rated Fused, Contractors, S/S/O 13 A, Time Switch (Orbis), Bypass/Selector Switch, Cable Glands, Fluorescent Lamp 18W dan dicat warna spesifikasi MPSJ termasuk lain-lain aksesori kelengkapan seperti sistem pembumian, 'Anti-theft Pad Lock Cover, Stainless Steel Pad Lock' dan sebagainya mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>		
A	60A SPN	No	6,360.00
B	60A TPN	No	9,010.00
C	100A TPN	No	11,130.00
D	<p>Membekal dan memasang 30A SPN Weatherproof DB dengan ukuran 400x182x520mm lengkap dengan komponen dalaman asas seperti cut-out fuse, neutral link, timer switch/photocell, fused link & rated fuse, contactors, bypass switches, cable glands, S/S/O 13 A termasuk lain-lain aksesori kelengkapan seperti sistem pembumian, 'Anti-theft Pad Lock Cover, Stainless Steel Pad Lock' dan sebagainya mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	No	4,770.00
E	<p>Membekal dan memasang tapak konkrit feeder pillar campuran 1 : 2 : 4 ukuran standard mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	No	330.00
F	<p>Membekal dan memasang sangkar bagi Feeder Pillar lampu jalan dan di dengan cat anti-pelekat (non-stick coating) mengikut saiz arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	No	3,000.00