

**CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA TEMBOK KONKRIT DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI PARIT UTAMA
JALAN TK 2/11, TAMAN KINRARA 2, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.**

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.</p> <p><u>KERJA-KERJA PENGALIAN</u></p>				
A	<p>Kerja-kerja mengorek, menggali tanah ke paras yang dikehendaki dengan jentera serta memecah longkang/lantai konkrit/tembok pagar <i>chain link</i> sediaada dan membawa keluar sisa bahan dan korekan keluar dari tapak ke tapak pelupusan milik kontraktor sendiri dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakilnya.</p> <p>Kerja-kerja memotong pokok adalah mengikut ukuran ukurlilit pokok yang di ukur 900mm dari paras tanah termasuk memotong dahan serta melupus kayu kayan serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	M3	210		
B	Tidak melebihi 600mm	NOS	7		
C	Melebihi 600mm	NOS	1		
D	Kerja-kerja membekal dan memasang acuan konkrit (formwork) pada muka tegak (berketam) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	M2	780		
E	Kerja-kerja membekal, memotong dan membengkok bar tetulang Y12 untuk tembok dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakilnya.(2 layer @ 150mm c/c)	KG	13,642		
F	Kerja- kerja membekal, menghampar dan memadatkan <i>ready mixed concrete Gred 35</i> (1:21 1/2:3-20mm) untuk struktur tembok 300mm tebal dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa	M3	110		
	<u>CERUCUK KAYU BAKAU</u>				
G	Kerja-kerja membekal cerucuk bakau 100mm diameter (3m panjang) mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil pegawai penguasa	NOS	50		
H	Kerja-kerja menanam / melantak cerucuk bakau 100mm diameter (3 m panjang) dengan jentera yang bersesuaian mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil pegawai penguasa.	NOS	50		
JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG :					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p>JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN :</p> <p>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.</p> <p><u>KERJA LONGKANG</u></p> <p>A Kerja-kerja membekal dan memasang longkang pencegah malaria saiz 300mm x 300mm ,75mm tebal dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil pegawai penguasa.</p> <p>B Kerja-kerja membina dan menyiapkan tembok bata campuran simen dan pasir 225mm tebal , diikat kemas dengan campuran simen dan pasir (1:3) mortar serta kerja-kerja yang berkaitan mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil pegawai penguasa.</p> <p>C Kerja-kerja melepa simen mortar 1:3 pada permukaan tepi tebing longkang setebal 25mm tebal dilepa licin serta lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakilnya.</p> <p>D Kerja-kerja membina sump 2200mm x 1200mm konkrit gred 35 bertetulang Y12@150mm c/c (2 lapisan) dengan 225mm tebal dinding dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa (anggaran purata kedalaman 2500mm)</p> <p>Kerja-kerja membekal dan memasang penutup sump jenis besi tugas berat dari jenis kepingan plet 100mm lebar dengan ketebalan 16mm minima dipateri pada jarak 25mm setiap satu, Bingkai(frame) difabrikasi dari besi yang sama.</p> <p>E 1200mm x 1200mm</p> <p><u>KERJA MEMASANG FLAT GATE</u></p> <p>F Kerja-kerja membekal,memasang serta ujiselia dan lain-lain yang berkaitan - HDPE wall mounted flap gate for 1200 diameter opening to withstand up to 5m water head pressure to manufacturer' s detail c/w all other accessories for the completion and functional of the structure including shop drawing for S.O's approval.</p> <p>G Kerja-kerja membina tembok batu corak rambang (rubble walling) ukuran 225mm diikat dengan simen mortar (1:3) dibina mencuram mengikut bentuk.dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil pegawai penguasa</p> <p>H Kerja-kerja membekal dan menghampar lapisan hardkor (batu Aggregate) sebagai alas lantai longkang/tembok/sump/aras jalan dan lain-lain yang berkaitan mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil pegawai penguasa</p> <p>J Kerja-kerja membekal pasir termasuk memampat dan lain-lain yang berkaitan mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil pegawai penguasa</p>				
	JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG :				

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p>JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN :</p> <p>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.</p> <p><u>PREMIX</u></p> <p>A Kerja-kerja membekal , menghampar lapisan haus (Wearing Course) termasuk satu lapisan bitumen cecair (Tack coat) disembur dan dimampatkan dengan mesin penggelek 4 tan (ketebalan minima 50mm) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa</p> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">M2 300</p> <p><u>KERJA-KERJA RUMPUT</u></p> <p>B Kerja-kerja membekal dan menambak tanah mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa</p> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">M3 50</p> <p>C Kerja-kerja membekal dan menanam rumput secara rapat-rapat (Close Turfing) sehingga memuaskan Pegawai Penyelia dan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa</p> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">M2 370</p>				
	JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :				

Dokumen Meja Terkawal

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
A	<u>KERJA -KERJA AKHIRAN</u> Kerja-kerja kekemasan akhir tapak termasuk pembersihan sisa binaan / kerja dan pembaikan perabot jalan / jalan / lanskap yang rosak akibat kerja korekan sehingga memuaskan Pegawai Penyelia dan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa	Borong			
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					