

TAJUK KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM LAMPU JALAN DI PERSIARAN TUJUAN, SUBANG JAYA BAGI PROGRAM SUSTAINABLE CITY
KERJA : SDG 11 TAHUN 2025 UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN

NO FAIL : MBSJ . KUB . 400 - 5 / 7 / 1123

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	KERJA-KERJA KOREKAN DAN KEMASAN (BAHU JALAN)				
A	Kerja-kerja menggali peparit lebar 300mm maksimum di bahu jalan dan carriageway dengan kedalaman 760MM mengikut kelebaran piawai untuk pemasangan sesalur HDPE Corrugated dan kabel (dikira berasingan). Kemudian menimbus semula korekan dengan mampat menggunakan pasir, batu, tanah mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	M3	2015		
B	Kerja-kerja menanam rumput di bahu jalan secara close turfing termasuk kerja-kerja menyiram dan kerja berkaitan seperti yang diarahkan dan kerja-kerja lain yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	M2	2273		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM)					