

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1192

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p>KERJA JALAN Kerja-kerja pra - turapan jalan</p>				
A	<p>Kerja-kerja membersihkan laluan yang akan diturap semula dari semua pasir, batu, tanah, tumbuhan, sampah pertanian, sampah sarap, gris, minyak hitam dan semua bendasing yang boleh mengganggu integriti turapan baru, mengeringkan laluan dari air bertakung dan lain-lain struktur sedia ada yang tidak diperlukan dengan menggunakan jentera atau mesin, dan lain-lain kerja yang berkaitan seperti arahan P.P atau wakil P.P</p>	M2	25,000		
B	<p>Kerja-kerja <i>road regulation works</i> termasuk kerja-kerja menyembur satu lapisan <i>bituminous tack coat</i> jenis RS-1K, turapan JKR AC 14 tebal minima 25mm dan lain-lain kerja yang berkaitan seperti arahan P.P atau wakil P.P.</p>	M2	1,000		
C	<p>Kerja-kerja kisanan (milling) permukaan sedia ada minima kedalaman 50mm , membersihkan sisa kisanan serta membawa keluar sisa kisanan dari tapak bina serta dibuang di tempat yang dibenarkan termasuk membuat <i>Construction Joint (Key Joint)</i> tidak kurang 25mm dalam dan tidak kurang 500mm panjang dengan menggunakan mesin pemotong yang dibenarkan dan lain-lain kerja berkaitan sepertimana arahan P.P atau Wakil P.P.</p>	M2	1,500		
D	<p>Kerja-kerja membekal dan menyembur satu lapisan <i>bituminous tack coat</i> jenis RS-1K disemur pada kadar 0.25-0.55 liter/m2 seperti arahan P.P atau wakil P.P dan lain-lain kerja yang berkaitan.</p>	M2	25,000		
JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG :					

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1192

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p>JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN :</p> <p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p>				
A	<p>Kerja-kerja membekal, menghampar, meratakan serta memadatkan minima 50mm tebal selepas dipadatkan lapisan haus premix sebagai wearing course Semi Rigid Pavement - SRP 14 (JKR/SPJ/2008-S4) dan lain-lain kerja berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggredan (<i>Grading</i>) - Lapisan Pengikat (<i>Binder Extraction</i>) - <i>Marshall Test</i>:- <ul style="list-style-type: none"> - <i>Density Test</i> - 2.33 Mg/m³ - <i>Stability</i> > 17000 N/mm² - <i>Stiffness</i> > 5500 N/mm² - <i>Indirect Tensile Test</i> > 3500 Mpa - <i>Dynamic Unconfined Creep Test</i> > 75 Mpa 	M2	25,000		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1192

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p>KERJA-KERJA CAT JALAN</p> <p>A Kerja-kerja mengecat garisan sementara (garisan tengah), cat atas bonggol, menanda lurang utiliti (<i>utility manhole</i>) serta lain-lain kerja yang berkaitan</p> <p>Kerja-kerja membekal dan mengecat garisan jalan jenis REFLECTORISED WHITE HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT (RUMUSAN SRP14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 7 (A, B, C)</p> <p>B <i>Single arrow marking (straight arrow/turning arrow)</i></p> <p>C <i>Double arrow marking (turning & straight arrow/dual turning arrow)</i></p> <p>D Garisan BERHENTI (<i>stop line</i>) 300mm lebar - <i>continous solid line</i> 150mm lebar - <i>continous single solid line</i></p> <p>E <i>Center line</i> 100mm lebar/1.0m <i>single line stroke/1.7m gap</i></p> <p>F <i>Chevron line</i> 150mm lebar - <i>continous single line</i></p> <p>G <i>Premix Edge line</i> 150mm lebar - <i>continous single line</i></p>				
		BORONG	-		
		NOS	40		
		NOS	40		
		M2	200		
		M	2,000		
		M	1,000		
		M	4,000		
JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG :					

CADANGAN KERJA-KERJA PENURAPAN JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN
 PERSIARAN SUBANG PERMAI, SELANGOR DARUL EHSAN

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1192

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p>JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN :</p> <p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p><i>Kerja-kerja membekal dan mengecat garisan jalan jenis REFLECTORISED YELLOW & BLACK HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT (RUMUSAN SRP14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk Preambles - Bil 7 (A, B, C)</i></p>				
A	Yellow Box - 600mm lebar	M	150		
B	Set lengkap garisan lintasan pejalan kaki - lebar jalan 12.0 M - 6 garisan (formula SRP14) (yellow & black)	SET	2		
C	Set lengkap garisan lintasan pejalan kaki - lebar jalan 12.0 M - 9 garisan (formula SRP14) (yellow & black)	SET	10		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					

CADANGAN KERJA-KERJA PENURAPAN JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN
PERSIARAN SUBANG PERMAI, SELANGOR DARUL EHSAN

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1192

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p>KERJA-KERJA PERABOT JALAN Kerja-kerja bekal dan pasang papantanda jalanraya mengikut spesifikasi dan piawaian JKR serta MBSJ dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 6 (A, B))</p>				
A	Papantanda BERHENTI	NOS	2		
B	Papantanda LAMPU ISYARAT DI HADAPAN	NOS	4		
C	Papantanda HAD LAJU	NOS	4		
D	Papantanda LINTASAN PEJALAN KAKI	NOS	4		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1192

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p>				
A	<p>KERJA-KERJA LAMPU JALAN Kerja-kerja membekal dan memasang lantera lampu jalan jenis LED 150W/240V berkadaran CCT 3500K lengkap dengan <i>internal surge protective device (SPD > 15kA), IP of LED luminaires > IP66, lumen output of LED luminaires > 120lm/W. Input voltage must be variable range from 120V - 277V, driver system from intelligent and programmable type, LED driver complete with 1-10V Dimming Funtion, Ready with NEMA Socket and Dummy Link</i> dari jenis yang diluluskan mengkuat arahan P.P termasuk aksesori berkaitan. Produk yang digunakan hendaklah mempunyai kelulusan SIRIM/JKR EMAL/ST. Jaminan produk 5 tahun. Harga termasuk kerja-kerja menanggal lampu sedia ada/melupuskan dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P. **NOTA : Pihak petender perlu menghantar sekali katalog spesifikasi.</p>	NOS	29		
B	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang sistem <i>SMART LED street lantern</i> siap dengan <i>Light Control Unit (LCU)</i> jenis NEMA. <i>Direct LTE</i> tanpa penggunaan <i>gateway</i>. Siap dengan sijil SIRIM mematuhi piawaian SKMM WTS GSM-MT REV. 1.01:2007 untuk <i>direct LTE</i>. <i>MBSJ Web-based software, Android & Apple Apps. Linking ke telegram. Micro Sim</i> dengan <i>charge</i> langganan telco tempatan seperti Celcom/Maxis/U Mobile dan lain-lain untuk mematuhi Sekuriti infrstruktur tempatan.</p>	SET	29		
JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG :					

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1192

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p>JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN :</p> <p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p>				
A	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang tiang lampu jalan jenis dekoratif berketinggian 12 meter <i>Flanged Type continous tapered roud single section, HDG powder coated decorative pole</i> lengkap dengan 2.5 meter <i>double arm, banner arm & fibre service door/sliding up anti-theft service door with white MBSJ lettering embossed</i> lengkap dengan <i>Pre-cast concrete footing</i> saiz 450mm x 450mm x 1400mm tapak asas konkrit untuk tiang lampu jenis berbibir (<i>flanged mounted</i>) mengikut spesifikasi saiz ukuran standard (<i>ready made</i>) termasuk lengkap dengan <i>J bolt</i>. Harga termasuk kerja-kerja menanggal tiang lampu sedia ada/melupuskan dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.</p>	NOS	13		
B	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang tiang lampu jalan jenis dekoratif berketinggian 12 meter <i>Flanged Type continous tapered roud single section, HDG powder coated decorative pole</i> lengkap dengan 2.5 meter <i>triple arm, banner arm & fibre service door/sliding up anti-theft service door with white MBSJ lettering embossed</i> lengkap dengan <i>Pre-cast concrete footing</i> saiz 500mm x 500mm x 1500mm tapak asas konkrit untuk tiang lampu jenis berbibir (<i>flanged mounted</i>) mengikut spesifikasi saiz ukuran standard (<i>ready made</i>) termasuk lengkap dengan <i>J bolt</i>. Harga termasuk kerja-kerja menanggal tiang lampu sedia ada/melupuskan dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.</p>	NOS	1		
	JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG :				

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1192

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN :				
	<i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i>				
A	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>external SPD (SPD > 20kA)</i> pada <i>service door</i> dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	NOS	29		
B	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>kelengkapan di dalam Service Door</i> (<i>fius pemutus HRC, Neutral Link, wayar 2.5mm PVC</i> dari <i>Service Door</i> ke <i>lantera, Backing Board, Cable Gland</i>) termasuk segala aksesori dan sambungan berkaitan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	NOS	29		
C	Kerja-kerja membekal dan memasang kabel bawah tanah 4 teras 16mm ² PVC/SWA/PVC untuk sambungan dari tiang ke tiang termasuk aksesori kelengkapan serta sambungan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M	900		
D	Kerja-kerja membekal dan memasang kabel bawah tanah 4 teras 25mm ² PVC/SWA/PVC untuk sambungan dari <i>feeder pillar</i> ke tiang (tiang pertama) termasuk aksesori kelengkapan serta sambungan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M	50		
E	Kerja-kerja membekal dan mengatur paip <i>HDPE Corrugated</i> 4 inci diameter untuk laluan kabel bawah tanah dan aksesori kelengkapan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M	515		
F	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Galvanised iron pipe</i> kelas B bersaiz 100mm g.p untuk laluan kabel bawah tanah dan aksesori sambungan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M	21		
	JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG :				

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1192

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p>JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN :</p> <p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p>Kerja-kerja Korekan Dan Kekemasan (atas jalan)</p>				
A	<p>Kerja-kerja memotong separa jalan (<i>tarmacadamised</i>) yang kedalamannya tidak melebihi 50mm dan lebar 300mm menggunakan <i>road cutter</i> pada suatu garisan lurus dan lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau</p>	M	42		
B	<p>Kerja-kerja menggali kedalaman tidak kurang dari 450mm dan membawa keluar bahan korekan serta tanah yang tidak digunakan keluar dari tapak bina serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakilnya.</p>	M3	6		
C	<p>Kerja-kerja mengambus dan memampat peparit dengan pasir kedalamannya tidak kurang dari 100mm (laluhan G.I. pipe dan kabel bawah tanah) serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau</p>	M3	4		
D	<p>Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadat lapisan <i>crusher run</i> 300mm tebal serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakilnya.</p>	M3	13		
E	<p>Kerja-kerja membekal, menghampar, meratakan dan memadat <i>wearing course</i> jenis turapan AC14 minima 50mm tebal selepas dipadatkan termasuk menyembur satu (1) lapisan <i>bituminous tack coat</i> jenis <i>Rapid Setting (RS-1k)</i> disembur pada kadar 0.25-0.55 liter/m² serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau</p>	M2	13		
JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG :					

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1192

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p>JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN :</p> <p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p>				
A	<p>Bahu Jalan</p> <p>Kerja-kerja menggali peparit lebar 300mm maksimum di bahu jalan dan <i>carriageway</i> dengan kedalaman 760mm mengikut kelebaran piawai untuk pemasangan sesalur HDPE <i>Corrugated</i> dan kabel (dikira berasingan). Kemudian menimbus semula korekan dengan mampat menggunakan pasir, batu, tanah mengikut piawaian MBSJ sehingga memuaskan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakilnya.</p>	M3	117		
B	<p>Kerja-kerja menanam rumput di bahu jalan (<i>close turfing</i>) termasuk kerja-kerja menyiram dan kerja berkaitan seperti yang diarahkan sehingga memuaskan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakilnya.</p>	M2	515		
C	<p>Kerja-kerja Pengujian Sistem Pemasangan Elektrik</p> <p>Kerja-kerja pengujian ke atas sistem pemasangan elektrik, menyelia dan menghantar keputusan ujian dengan menyediakan litar Skematik, Laporan Ujian Beban (<i>Load Test</i>), <i>Earthing Test</i> yang disahkan oleh orang kompeten yang masih aktif CIDB serta berurusan dengan pihak TNB dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P.</p> <p>**Perlu disertakan dengan Lampiran Borang G (Perakuan Penyeliaan dan Penyiapan) & Borang H (Perakuan Ujian)</p>	BORONG	-		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1192

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p>KERJA-KERJA BERKAITAN Kerja-kerja Bebendul Jalan</p>				
A	<p>Kerja-kerja memecah, membongkar keluar bebendul jalan sedia ada dan mengeluarkan dari tapak struktur sedia ada dan dibuang di tempat yang dibenarkan seperti diarahkan termasuk kos buruh, jentera mesin, loji dan lori sehingga sempurna seperti arahan P.P atau wakil P.P.</p> <p>Kerja-kerja bebendul jalan jenis cast in situ. Kerja-kerja penyediaan dan pembersihan tapak, memasang alat penanda aras (level guidance equipment), bekal dan padatkan konkrit Gred 30 sebagai bebendul jalan (road kerb) lengkap dengan 225mm diameter bukaan (opening secara cast in situ pada jarak 6m setiap satu, termasuk kos buruh, jentera mesin, loji dan lori sehingga sempurna seperti arahan P.P atau wakil P.P.</p>	M	1,000		
B	<p>Bebendul jalan jenis (type A) (slipformed side kerb) dengan bukaan</p>	M	600		
C	<p>Bebendul jalan jenis (type B) (slipformed median side kerb)</p>	M	400		
D	<p>Kerja-kerja Scupper Drain</p> <p>Kerja-kerja membekal dan memasang longkang separuh bulat 300mm diameter scupper drain jenis tanah liat tembikar bergilap (glazed) HRGW dengan simen mortar 1:1 termasuk penggalian, pembersihan, membuang sisa keluar ke tempat dibenarkan, menghampar pasir, menimbus tanah, meratakan tanah (top soil) untuk merapi dengan tenaga buruh dan jentera atau mesin bersesuaian dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.</p>	M	350		
JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG :					

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1192

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p>JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN :</p> <p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p>				
A	<p>Kerja-kerja membina dan mengikat tembok bata pasir campuran simen dan pasir 225mm tebal diikat dengan simen mortar (1:3) dan diperkuatkan dengan tetulang <i>exmet</i> yang dipasang pada setiap yang ke empat dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.</p>	M	240		
B	<p>Kerja-kerja Pejalan Kaki Jenis Concrete Imprint</p> <p>Kerja- kerja penyediaan serta pembersihan tapak, bekal, hampar dan padatkan hadkor, bekal dan pasang kekotak bentuk muka tegak, bekal, hampar dan padatkan konkrit gred G30 siap bancuh (<i>ready mixed</i>) sebagai bahan turapan, mencetak dan mewarna <i>concrete imprint</i> mengikut rekabentuk dan warna yang diarahkan termasuk kos buruh, jentera, mesin loji serta lori dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.- laluan sedia ada adalah tanah/rumput. Tebal Konkrit 200mm - hadkor 300mm anqqaran 600m x 1.2m</p>	M2	720		
C	<p>Kerja-kerja Raise Up Manhole</p> <p>Kerja-kerja <i>raise up manhole</i> yang rendah dari permukaan jalan termasuk kerja menaikkan <i>manhole</i> air larian permukaan yang sudah rendah dari permukaan jalan dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.</p>	NOS	5		
JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG :					

CADANGAN KERJA-KERJA PENURAPAN JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN
 PERSIARAN SUBANG PERMAI, SELANGOR DARUL EHSAN

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1192

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p>JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN :</p> <p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p>Kerja-kerja Pagar Kerja-kerja membekal dan memasang baru termasuk kerja membuka yang rosak dan membaikpulih sedia ada <i>galvanised fencing</i> seperti spesifikasi yang dinyatakan serta semua kerja-kerja berkaitan :- - diameter wayar : 5mm - saiz kotak : 50mm mendatar x 150mm menegak - tiang : <i>ultra galvanised</i> 50mm x 50mm/<i>stainless steel u clips/bolt and nut</i> -saiz panel : 1200mm tinggi</p>	M	400		
	JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :				

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1192

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
A	<p>CORING TEST</p> <p>Mengemukakan satu makmal yang diiktiraf pihak Jabatan Kerja Raya (JKR) tertakluk kepada JKR/SPJ/2008-S4 bagi menjalankan kerja-kerja serta ujian seperti yang dinyatakan di bawah :-</p> <p>Surat kelulusan dari JKR kepada pihak makmal yang masih berkuatkuasa perlu dikemukakan sebagai bukti dan rekod kepada pihak Majlis</p> <p><i>i - extraction of bitumen from binding mixture</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - ASTM D1559 - ASTM D2726 <p><i>ii - seive analysis of extracted aggregate</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - ASTM C131 - AASHTO Test Method T104 <p><i>iii - marshal test (all parameter)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - ATM D1559 <p><i>iv - density of core</i></p> <p><i>v - binder drain-down test</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - AASHTO Standards T245 	BIL	50		
B	<p>KERJA-KERJA KEMASAN AKHIR</p> <p>Kerja kemasan akhir dan pembersihan di tapak mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.</p>	BORONG	-		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					