

DOKUMEN MEJA

Kepada:

Sebutharga kerja untuk : **PENGAIRAN MOMMU**
No.Sebutharga : **JPS/P/KS/B21/53/2026(SH)**

.....

.....

.....

Sebutharga dikeluarkan oleh:
Jurutera Daerah
Jabatan Pengairan Dan Saliran
45000 Daerah Kuala Selangor
Selangor Darul Ehsan

Tarikh : 14 Julai 2026

Sila sebutkan harga bagi mengadakan segala bahan-bahan , peralatan dan tenaga buruh serta mengikut syarat-syarat yang ditentukan bagi kerja :

KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KOMPONEN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL DI STRUKTUR PENGAIRAN MOMMU SPILLWAY SUNGAI HAJI DORANI SERTA KERJA - KERJA BERKAITAN DAERAH KUALA SELANGOR

Tawaran ini akan ditutup pada 12.00 tengahari **28hb Julai 2026** di **Pejabat Jabatan Pengairan Dan Saliran Daerah Kuala Selangor**. Tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri yang ditandakan di sudut kanan Rujukan Sebutharga.

Bil	Butir-butir kerja	Unit	Kuantiti	Harga (RM)	Jumlah (RM)
1.0	PERMULAAN :				
1.1	Amaun Pendahuluan untuk Polisi - Polisi Insuran, Tanggungan Awam (P.L) dan Pampasan Pekerja (W.C) serta Insuran Kerja Mengikut Arahan Kontrak.	L.Sum	-		
1.2	Menyediakan, mendapatkan dan melengkapkan dokumen-dokumen berikut untuk proses bayaran siap kerja: i. 2 set laporan bergambar yang mengandungi gambar berwarna dalam bentuk digital sebelum, semasa dan selepas kerja siap serta 2 softcopy (pendrive). Laporan hendaklah lengkap dan gambar diambil pada sudut yang sama pada lokasi serta jarak yang ditetapkan sebelum mula kerja. Dokumen yang tidak lengkap akan dianggap kerja tidak dilaksanakan di tapak.	L.Sum	-		
1.3	Menyediakan tapak/ruang tempat meletak bahan binaan, jentera dan keperluan yang berkaitan termasuk tenaga mahir, dan peralatan binaan.	L.Sum	-		
1.4	Kos pengangkutan dan penyediaan jentera dan loji ke tapak semasa dan selepas kerja dilaksanakan. (Mobilisasi & Demolisasi)	L.Sum	-		
JUMLAH DI BAWA KE MUKA SURAT B/3 -B/2-					

Bil	Butir-butir kerja	Unit	Kuantiti	Harga (RM)	Jumlah (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI MS B/2				
2.0	KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KOMPONEN ELEKTRIKAL				
2.1	Kerja-kerja pendawaian semula lampu dan spotlight menggunakan g.i conduit jenis 3/4 inci gred 19 termasuk kable single serta kelengkapan lain yang berkaitan.	L.Sum	-		
2.2	Kerja-kerja membekal dan memasang bulk head lampu 22 watt termasuk aksesori.	Set	3		
2.3	Kerja - kerja membekal dan memasang lampu spotlight jenis metal halide 150w jenis NIKON termasuk aksesori lain yang berkaitan.	Set	6		
2.4	Kerja - kerja membekal armoured cable jenis 4core 4mm dari control panel U-channel 4" berketebalan 6mm serta mild steel plate berketebalan 9mm termasuk kerja-kerja berkaitan.	Set	6		
2.5	Kerja - kerja pemasangan pembumian (earthing system) menggunakan cable 16mm dari DB ke chamber termasuk laporan pengujian.	L.Sum	-		
2.6	Kerja - kerja membekal dan memasang panel DB jenis 2 door lengkap dengan mccb, rccb, spd socket 3 pin, timer with photocell & bypass switch serta kerja-kerja pendawaian dalaman.	L.Sum	-		
2.7	Kerja - Kerja membekal dan memasang peti agihan terlutup logam 3 fasa, labelling wire & komponen serta neutral i/d pemutus litar kecil mcb berkadaran hingga 32A termasuk pemula motor forward reverse untuk 1 bay 3 phase sehingga 10HP serta socket 13A & suis.	L.Sum	-		
2.8	Kerja - kerja membekal dan memasang armoured cable 4core 4mm lengkap dengan aksesori dari main panel ke panel operasi dan panel operasi ke motor elektrik.	M	40		
2.9	Kerja - kerja membekal dan memasang armoured cable 12core 1.5mm untuk cable control dari kawalan panel operasi ke actuator.	M	35		
	JUMLAH DI BAWA KE MUKA SURAT B/4 -B/3-				

Bil	Butir-butir kerja	Unit	Kuantiti	Harga (RM)	Jumlah (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI MS B/3				
2.10	Kerja - kerja membekal dan memasang armoured cable 4core 16mm dari panel meter ke panel DB utama termasuk kerja-kerja pengujian. Kerja-kerja membekal dan memasang bulk head lampu 22 watt termasuk aksesori.	M	6		
2.11	Kerja - kerja membekal dan memasang panel meter jenis stand lengkap dengan busbar, neutral link serta fuis utama.	Set	1		
2.12	Menyediakan pole dari jenis G,I 2" 1/2 termasuk spike, chamber, copper rod & copper tape dan join menggunakan cadweld bagi menyiapkan lightning arrester termasuk laporan pengujian.	L.Sum	-		
2.13	Kerja-kerja pendawaian untuk limit switch di bay 1 & 2 termasuk kerja-kerja yang berkaitan.	Nos	2		
2.14	Membuat bilik kawalan operasi berukuran 7ft x 10ft dengan lantai jenis konkrit termasuk dilengkapi dengan safety grill jenis wire mesh gred 7053 dan bumbung serta kekuda mild steel dengan zinkgred zink dari g28.	L.Sum	-		
2.15	Menyediakan tenaga kerja, bahan dan peralatan yang berkaitan bagi melaksanakan kerja-kerja menghampar kabel bekalan utama dari sumber bekalan elektrik yang dibenarkan oleh pihak Tenaga Nasional Berhad (TNB), serta mendapatkan segala kebenaran (izin lalu) dari jabatan atau agensi yang berkaitan.	M	500		
	JUMLAH KESELURUHAN -B/4-				

RINGGIT MALAYSIA :

TEMPOH KERJA DISIAPKAN : 10 MINGGU