


MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR					
Jabatan Kejuruteraan					
					BAHAGIAN 3
SEBUTHARGA NO. : _____					
Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor berlesen G2 (CIDB) berserta sijil SPKK yang masih sah tempoh & berdaftar dengan Kerajaan Negeri Selangor untuk mengemukakan sebutharga kerja seperti berikut :					
TAJUK KERJA :					
CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DALAM REZAB JALAN					
DI LORONG BELAKANG RAMPAISARI 1A, 1B, 1D, 1E, 1E/1, 3A, 3B, 3C, 3D DAN 3E					
BANDAR SUNGAI BUAYA					
Nama & Alamat Syarikat					
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; display: inline-block; transform: rotate(-15deg);"> JABATAN KEJURUTERAAN MPHS Pengesahan Pejabat </div>					
					
Tarikh Tutup Tawaran :					
Masa : selewat-lewat 12.00 T/Hari.					
Tempat : Jabatan Kejuruteraan MDHS.					
SENARAI KUANTITI					M/Surat : 1 / 2
Bil.	Keterangan Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Harga (RM)
	PERSEDIAAN AWALAN				
1.	Menyediakan Insuran Permulaan Kerja spt berikut :	L.S			
	a) Insuran Tanggungan Kerja (Contractor's All Risk)				
	b) Insuran Tanggungan Awam.				
2	Menyediakan keperluan kontrak kerja spt berikut :	L.S			
	a) Lapuran Kemajuan, Gambar Projek & yg berkaitan.				
	b) termasuk laporan softcopy (pendrive)				
	c) Papan tanda projek sebanyak 1 unit seperti lukisan Papan tanda kerja sementara serta kon keselamatan dgn bilangan tidak kurang 15 unit termasuk skop kawalan lalulintas utk setiap operasi kerja di tapak.				
3	Kos kerja awalan / persediaan yg bersangkutan dgn skop kerja termasuk masalah keadaan tapak kerja, berurusan dgn pihak berkuasa / utiliti yg terlibat, kos pelupusan sisa binaan ke tapak pelupusan sampah yang dibenarkan.	L.S			
Jumlah dibawa ke hadapan					

M/Surat : 2 / 2					
CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DALAM REZAB JALAN					
DI LORONG BELAKANG RAMPASARI 1A, 1B, 1D, 1E, 1E/1, 3A, 3B, 3C, 3D DAN 3E					
BANDAR SUNGAI BUAYA					
<i>Nota Semua Kuantiti diberi adalah sementara dan akan diukur di tapak untuk pengesahan Arahan Penguasa (AP) dan kuantiti akhir adalah tertakluk kepada pengukuran semula di peringkat akhir / siap kerja.</i>					
Bil.	Keterangan Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Harga (RM)
		Jumlah dari m/surat sebelah			
	SKOP JALAN				
	Skop menurap / membaharui permukaan jalan di lokasi yg diarahkan oleh Pegawai / Wakil Penguasa				
1	Skop bekal jentera, pekerja & peralatan bagi skop memotong, memecah & mencakar permukaan sedia ada di lokasi yang diarahkan untuk persediaan kerja turapan baru termasuk membuang lebihan sisa ke tapak perlupusan yang dibenarkan ketebalan kerja korekan sehingga tidak lebih 35mm	m2	4,000.0		
2	Skop bekal & menurap jalan berdasar BS 1621 termasuk semburan `tack coat' kadar 0.5 lit/m2 dan kerja merata premiks dgn jentera PAVER & disusuli `PNEUMATIC TYRELL ROLLER & TANDOM 10 Tan. Skop termasuk `trimming grass edge' sebelum mula kerja & mengadakan `crossfall' dgn nisbah 1:40				
a)	Lapisan wearing course tebal 40mm ACWC (AC14) termasuk semburan `tack coat' kadar 0.5 lit/m2 <i>(Nota Penting : Kadar harga bagi perkara 4(a) disyorkan tidak kurang dari RM25.00 /m2 & bahan hendaklah dari pembekal yg diiktiraf Kerajaan shj.)</i>	m2	9,000.0		
	KERJA AM - JALAN				
3	Bekal & mengecat garisan jalan jenis `All Weather Hot Applied reflectorised Thermoplastic' with 3M All weather elements (ikut spesifikasi JKR) seperti berikut :				
a)	Garisan Jalan (100mm lebar) di tengah jenis continuous single line	m/run	2,000.0		
		Jumlah dibawa ke hadapan			

					M/Surat : 3 / 3
CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DALAM REZAB JALAN					
DI LORONG BELAKANG RAMPAISARI 1A, 1B, 1D, 1E, 1E/1, 3A, 3B, 3C, 3D DAN 3E					
BANDAR SUNGAI BUAYA					
<i>Nota Semua Kuantiti diberi adalah sementara dan akan diukur di tapak untuk pengesahan Arahan Penguasa (AP) dan kuantiti akhir adalah tertakluk kepada pengukuran semula di peringkat akhir / siap kerja.</i>					
Bil.	Keterangan Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Harga (RM)
		Jumlah dari m/surat sebelah			
4	<u>Bekal & memasang papan tanda lalulintas mengikut spesifikasi JKR jenis reflective melibatkan kerja mengorek & bina dasar konkrit 1:3:6 utk asas tiang & kerja berkaitan. Saiz tiang tidak kurang 75mm dan di cat dgn cat anti karat</u>				
b)	Papan tanda nama JALAN ('standard' MDHS)	nos	15.0		
	<u>Skop Ujian Ketebalan Lapisan Jalan yg diturap</u>				
5	Bekal peralatan dan pekerja untuk membuat ujian ketebalan premiks yg baru diturap termasuk kemuka lapuran ujian yg disahkan. Sampel dan laporan yang diambil perlu mendapatkan pengesahan dari pihak SIRIM	nos	18.0		
JUMLAH BESAR DI BAWA KE RINGKASAN HARGA					