

**DOKUMEN MEJA**

Kepada: .....

Sebutharga kerja untuk : **SALIRAN SUNGAI BURONG**

No.Sebutharga : **JPS/N/KS/P13/05/2026(SH)**

.....

.....

Sebutharga dikeluarkan oleh:

**Jurutera Daerah**

**Jabatan Pengairan Dan Saliran**

**45000 Daerah Kuala Selangor**

**Selangor Darul Ehsan**

Tarikh : 16hb Februari 2026

Sila sebutkan harga bagi mengadakan segala bahan-bahan, peralatan, jentera dan tenaga buruh serta mengikuti syarat-syarat yang ditentukan bagi kerja:-

**KERJA-KERJA PEMULIHARAAN MUARA DAN KERJA BERKAITAN DI KAMPUNG PARIT 4 SUNGAI BURUNG MUKIM TANJONG KARANG DAERAH KUALA SELANGOR**

Tawaran akan ditutup pada 12.00 tengahari 2hb Mac 2026 di Pejabat Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Kuala Selangor, Selangor Darul Ehsan. Tawaran hendaklah di masukkan ke dalam sampul surat bermeteri yang di tandakan di sudut kanan Rujukan Sebutharga.

Bil.	Butir-Butir Kerja	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Jumlah (RM)
<b>1.0</b>	<b>PERMULAAN:</b>				
1.1	Amaun Pendahuluan untuk Polisi - Polisi Insuran, <b>Insuran Tanggungan Awam (P.L) dan Pampasan Pekerja (W.C)</b> serta insuran-insuran kerja mengikut Arahan Kontrak.	L.Sum	-	-	
1.2	Mengurus dan menyediakan <b>laluhan masuk serta keluar sementara</b> ke tapak dan membaiki keadaan laluhan sesudah kerja-kerja dijalankan termasuk <b>kos pengangkutan jentera. (Mobilisasi dan Demobilisasi) 'Amphibious Excavator atau Floating Excavator'</b> atau yang bersesuaian	L.Sum	-	-	
1.3	Menyediakan, mendapatkan dan melengkapkan dokumen-dokumen berikut untuk proses bayaran siap kerja: i. <b>2 set laporan bergambar</b> yang mengandungi gambar berwarna dalam bentuk digital <b>sebelum, semasa dan selepas</b> kerja siap serta 2 <i>softcopy</i> (pendrive). Laporan hendaklah lengkap dan gambar diambil pada sudut yang sama pada lokasi serta jarak yang ditetapkan sebelum mula kerja. Dokumen yang tidak lengkap akan dianggap kerja tidak dilaksanakan di tapak	L.Sum	-	-	
<b>JUMLAH DIBAWA KE MS C/2</b>					
<b>C/1</b>					

Bil.	Butir-Butir Kerja	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Jumlah (RM)
	<b>JUMLAH DIBAWA DARI MS C/1</b>				
<b>2.0</b>	<b>KERJA-KERJA UKUR KUANTITI KOREKAN MUARA :</b>				
2.1	<p>Menyediakan pelan-pelan ukur bagi keadaan <b>sebelum (OGL) dan selepas (As-Built)</b> dalam bentuk hardcopy dan softcopy sebagaimana arahan Pegawai Penyelia. Kerja ukur perlu dilaksanakan bermula dari struktur kunci air hingga ke muara.</p> <p>Pelan Hardcopy perlu dikemukakan dalam <b>3 set format A1 dan 2 set A3</b> merangkumi pelan layout, long section dan cross section (dengan sela 10m).</p> <p><b>Kontraktor mesti menggunakan perkhidmatan kepakaran Jurukur Berdaftar (C.S) bagi menentukan kuantiti korekan mengikut Arahan Pegawai Penguasa di lokasi berikut:-</b></p> <p><b>Muara Parit 4 Sg Burung</b> (Anggaran Keluasan : 50m lebar x 350m panjang = 1.75 hektar)</p>	L.Sum	-	-	
<b>3.0</b>	<b>KERJA-KERJA PENGOREKAN ALUR MUARA :</b>				
3.1	<p>Membekal dan menyediakan jentera pengorek '<b>Amphibious Excavator</b>' atau '<b>Floating Excavator</b>' atau yang bersesuaian, tenaga pekerja, kelengkapan peralatan kerja, peralatan keselamatan pekerja dan lain-lain yang bersangkutan bagi menjalankan <b>kerja-kerja pengorekan muara</b> seperti di bawah mengikut spesifikasi, syarat-syarat kerja dan arahan Pegawai Penguasa.</p> <p><b>Muara Parit 4 Sg Burung</b> Anggaran Kuantiti Isipadu : Lebar ~ 50m Panjang ~ 150m Dalam Korekan ~ 1.0m <b>Jumlah Korekan = 7,500m<sup>3</sup></b></p>	M <sup>3</sup>	7,500		
	<b>JUMLAH KESELURUHAN C/3</b>				

Bil.	Butir-Butir Kerja	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Jumlah (RM)
	<b>JUMLAH DIBAWA DARI MS C/2</b>				
<b>4.0</b>	<b>KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PEMECAH OMBAK</b>				
4.1	<p>Membekal dan menyediakan jentera 'Amphibious Excavator' atau 'Floating Excavator' atau yang bersesuaian, tenaga pekerja, kelengkapan peralatan kerja, peralatan keselamatan pekerja dan lain-lain yang bersangkutan bagi menjalankan <b>kerja-kerja membaikpulih batu pemecah ombak</b> seperti di bawah mengikut spesifikasi, syarat-syarat kerja dan arahan Pegawai Penguasa.</p> <p>Batu Pemecah Ombak                      Anggaran Kuantiti Isipadu :                          Lebar ~ 3m                          Panjang ~ 110m (Kiri Dan Kanan)                          Tinggi ~ 2m                          <b>Jumlah = 660m<sup>3</sup></b></p>	M <sup>3</sup>	660		
	<b>JUMLAH KESELURUHAN C/3</b>				

**RINGGIT MALAYSIA :**

**TEMPOH KERJA DISIAPKAN : 8 MINGGU**