

DOKUMEN MEJA TAWARAN SEBUTHARGA

Sebutharga untuk kerja Bahagian Pembangunan Masyarakat Pejabat Daerah/Tanah Kuala Selangor

Sila sebutkan harga bagi mengadakan segala bahan-bahan, peralatan, jentera dan tenaga buruh serta mengikuti syarat-syarat yang ditentukan bagi kerja:-

CADANGAN MEMBINA DEWAN TERBUKA (50 KAKI LEBAR X 100 KAKI PANJANG) DI KG. UJONG PERMATANG MUKIM UJONG PERMATANG/KUALA SELANGOR DAERAH KUALA SELANGOR.

BIL	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	HARGA (RM)
1.0	KERJA-KERJA PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM				
	Keperluan-keperluan di dalam syarat-syarat kontrak				
1.1	(I) Polisi-polisi insuran bagi a) "Workmen Compensation" b) 'Public Liability'	Harga Pukal		
1.2	(II) Gambar-gambar Kemajuan Kerja bersaiz minimum 4R dilabel sebelum, semasa dan selepas serta dibukukan mengikut turutan proses kerja. Gambar kemajuan kerja juga hendaklah dikemukakan dalam bentuk 'softcopy' dan disimpan dalam pendrive berkapasiti 16GB 2 salinan	Harga Pukal		
1.3	(III) Penyediaan papan tanda projek mengikut arahan pegawai penguasa.	Harga Pukal		
1.4	(IV) Bon Pelaksanaan /'Bank Guarantee'	Harga Pukal		
2.0	KERJA-KERJA MEROBOH				
2.1	Jumlah kerja kerja meroboh bangunan dewan sediaada dan semua bahan buangan dibuang di kawasan buangan kontraktor sendiri termasuk kerja membuka dan membina semula pintu gerbang serta membaikpulih laluan masuk ke tapak.			borong
3.0	KERJA PENGOREKAN TANAH				
3.1	Jumlah kerja kerja pengorekan tanah kepada aras yang ditentukan mengikut arahan pegawai penguasa termasuk membuang bahan buangan ke tempat kontraktor sendiri.	m3	300.00
	JUMLAH DI BAWA KE HADAPAN			

BIL	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	HARGA (RM)
	JUMLAH DARI MUKA HADAPAN			
4.0	KERJA ASAS		
4.1	Jumlah kerja kerja membekal dan melantak cerucuk bakau 150mm diameter purata x 5 meter panjang bersambung termasuk penyambung cerucuk mengikut arahan pegawai penguasa.	no	384.0
4.2	Jumlah kerja kerja membekal , merata ,dan memadatkan pasir 50mm tebal untuk asas 'bedding' mengikut arahan pegawai penguasa.	m2	18.00
4.3	Jumlah kerja kerja membekal,memotong, membengkok dan mengikat besi tetulang Y12 mengikut arahan pegawai penguasa.	kg	820.80		
4.4	Jumlah kerja kerja membekal ,memotong ,membengkok dan mengikat besi R6 mengikut arahan pegawai penguasa.	kg	39.67		
4.5	Jumlah kerja kerja membekal dan memasang 12mm tebal 'Base Plate' termasuk bol dan nut dan segala peralatan yang diperlukan mengikut arahan pegawai penguasa.	no	72.00		
5.0	KERJA TIANG				
5.1	Jumlah membekal dan memasang memasang ,memotong termasuk dikimpal sepenuhnya tiang dari keluli tahan karat 168.3mm x 5.0mm tebal x 9meter tinggi mengikut arahan pegawai penguasa.	no	12.00		
5.2	Jumlah membekal dan memasang memasang ,memotong termasuk dikimpal sepenuhnya tiang dari keluli tahan karat 76.1mm x 5.1mm x 5meter tinggi mengikut arahan pegawai penguasa.	no	6.00		
5.3	Jumlah kerja membekal dan menuang konkrit gred 25 'ready mix' mengikut arahan pegawai penguasa.	m3	6.30		
	JUMLAH DI BAWA KE HADAPAN			

Dokumen Meja Terkawal

BIL	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	HARGA (RM)
	JUMLAH DARI MUKA HADAPAN			
6.0	KERJA KERJA BUMBUNG.				
6.1	Jumlah kerja kerja membekal, memasang ,memotong termasuk dikimpal sepenuhnya rangka rangka bumbung utama mengikut rekabentuk lukisan dan arahan pegawai penguasa.	m2	620.00		
6.2	Jumlah kerja kerja membekal dan memasang 0.36mm tebal bumbung dek logam mengikut rekabentuk lukisan dan mematuhi sepenuhi arahan pengilang dan pegawai penguasa.	m2	1,130.00		
6.3	Jumlah kerja kerja membekal dan memasang 200mm talang cucur atap (gutter) termasuk salur tegak dan lain lain kerja yang berkaitan mengikut arahan pegawai penguasa.	m	99.00		
6.4	Membekal dan memasang Purlin, bracing dan sag rod mengikut rekabentuk lukisan dan arahan pegawai penguasa.	m2	630.00		
7.0	LANTAI				
7.1	Kerja-kerja membekal dan pasang BRC A10 untuk lantai termasuk kerja berkaitan mengikut arahan pegawai penguasa	m2	576.00		
7.2	Kerja-kerja membekal, memadat dan merata konkrit dari gred 25 untuk lantai termasuk kerja melicín mengikut arahan pegawai penguasa	m2	86.40		
8.0	KERJA MENGECAT				
8.1	Jumlah kerja-kerja kikis dan basuh permukaan cat lama, sediakan permukaan dan sapu satu lapisan cat undercoat dan sapu dua lapis cat rintangan cuaca pada permukaan berlepa mengikut arahan pegawai penguasa.	m2	200.00		
	JUMLAH DI BAWA KE HADAPAN			

BIL	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	HARGA (RM)
	JUMLAH DARI MUKA HADAPAN			
9.0	LONGKANG				
9.1	kerja-kerja bekal dan pasang 300 mm diameter longkang separuh bulat 75mm tebal termasuk semua kerja penggalian, membuat bebendul 75mm tebal di keua-dua belah, purata 75mm tinggi dan permukaan terdedah di bahagian dalam dilepek dengan 12mm tebal campuran simen dan pasir.	m	80.00		
9.2	Jumlah kerja kerja membekal dan memasang 0.36mm tebal bumbung dek logam mengikut rekabentuk lukisan dan mematuhi sepenuhnya arahan pengilang dan pegawai penguasa.	m2	1,130.00		
10.0	KERJA PENDAWAIAN ELEKTRIK				
10.1	Jumlah kerja kerja membekal dan memasang lampu limpah jenis gantung termasuk sistem pendawaian dan lain lain kerja yang berkaitan mengikut arahan pegawai penguasa.	bil	15.00		
10.2	Jumlah kerja kerja membekal dan memasang lampu jenis kalimantang termasuk sistem pendawaian dan lain lain kerja yang berkaitan mengikut arahan pegawai penguasa.	bil	10.00		
10.3	Jumlah kerja kerja membekal punca kuasa termasuk sistem pendawaian dan lain lain kerja yang berkaitan mengikut arahan pegawai penguasa.	bil.	12.00		
10.4	Jumlah membekal dan memasang bekalan elektrik 3 fasa dan kelengkapan termasuk papan meter, deposit, MCB dan lain lain bayaran yang disyaratkan oleh TNB mengikut arahan pegawai penguasa.	Harga Pukal			
	JUMLAH			
	GST 6%			
	JUMLAH BESAR			