

CADANGAN MENAIKTARAF LALUAN PEJALAN KAKI DI SEBAHAGIAN JALAN PUCHONG (BERHAMPIRAN JALAN TK 1/11A DAN JALAN TAMAN KINRARA), TAMAN KINRARA, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.</p> <p>Memecah Dan Mengorek</p>				
A	<p>Kerja-kerja memecah, membongkar dan mengeluarkan dari tapak bina struktur sediaada seperti kemasan konkrit, concrete interlocking pavers, road kerb sedia ada, papan tanda, penutup longkang serta lain-lain termasuk membawa keluar sisa dari tapak bina dan dibuang ke tempat yang dibenarkan seperti diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya. (Anggaran panjang laluan pejalan kaki 650meter)</p>	ITEM	1		
B	<p>Kerja-kerja menggali tanah dari ground level pada kedalaman tidak melebihi 0.25 meter (dengan jentera) termasuk membawa keluar bahan / sisa korekan dari tapak bina melebihi 5km dan lain-lain kerja berkaitan seperti diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya</p>	M3	342		
	<p>Crusher Run</p>				
C	<p>Kerja-kerja membekal, meratakan dan memadatkan lapisan crusher run minima 100mm tebal lain kerja-kerja berkaitan seperti diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya</p>	M2	1365		
	<p>Acuan Konkrit (Formwork)</p>				
D	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang acuan konkrit (formwork) tidak berketam pada permukaan muka tegak dan lain-lain kerja berkaitan seperti diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya</p>	M2	195		
	<p>Besi Tetulang</p>				
E	<p>Kerja-kerja membekal, menghampar dan memasang kepingan jejaring BRC No.A6 atau tetulang keluli dikimpal berbentuk jejaring 200mm x 200mm beratnya 2.22kg setiap meter persegi (spesifikasi BS) dan lain-lain kerja yang berkaitan seperti diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya</p>	M2	1,365		
	<p>Konkrit</p>				
F	<p>Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan ready mix concrete Gred 25 (1:1 1/2:3-20mm) 150mm tebal termasuk ramp berkecerunan minimum 1:12 atau yang bersesuaian di setiap penghujung laluan pejalan kaki serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakilnya</p>	M3	205		
	<p>Kemasan Permukaan (Finishing)</p>				
G	<p>Kerja-kerja membekal, merata, dan menyiapkan 20mm corak imprint dan colour finish termasuk powder coating dan kerja-kerja lain yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakilnya</p>	M2	1365		
	<p>In-situ Concrete Kerb</p>				
H	<p>Kerja-kerja membina dan memasang cast in-situ side kerb (bebendul jalan) termasuk kerb ramp dengan konkrit siap bancuh (ready mix) Gred 30 dan dipasang dengan jentera secara cast in situ lengkap dengan 225mm diameter bukaan (opening) pada jarak setiap 6m, termasuk memancang, menanda aras (guide level), merata dan memadatkan lapisan crusher run, menimbun tanah dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakilnya</p>	M	650		
JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG :					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN :				
	Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.				
A	Kerja-kerja menghampar, meratakan serta memadatkan TURAPAN 'JKR AC14' tebal minima 40mm selepas dipadatkan untuk kemas di sepanjang sisi road kerb dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakilnya	M2	195		
	Longkang				
B	Kerja-kerja membekal dan memasang longkang bulat 225mm diameter scupper drain jenis tanah liat tembikar bergilap (glazed) RGW dengan simen mortar 1:1 termasuk penggalian, pembersihan, membuang sisa keluar ke tempat dibenarkan, menghampar pasir, menimbus tanah, meratakan tanah (top soil) untuk merapi dengan tenaga buruh dan jentera atau mesin yang bersesuaian serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakilnya	M	460		
	Kerja-kerja Membina Penutup Longkang				
C	Kerja-kerja membekal dan memasang penutup longkang (grating) berukuran 1000mm x 1000mm dari jenis besi tugas berat (heavy duty) dengan kepingan plet 50mm x 5mm tebal, dikimpal pada jarak 50mm setiap satu beserta engsel dan bingkai (frame) difabrikasi dari besi yang sama serta pemasangan checker plate sheet 4mm di bahagian atas grating dengan lapisan cat primer oxide dan cat kilat dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakilnya	NOS	1		
	Rumput				
D	Kerja-kerja membekal dan menanam rumput axonopus compressus (cow grass) 95% secara rapat (closed turfing). Saiz rumput berukuran 300mm x 300mm dan perlu disiram setiap hari. Rumput yang ditanam perlu dimampatkan dengan roller supaya tidak berbonggol. Sekiranya rumput mati maka kontraktor perlu menggantikannya sehingga rumput hidup subur mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakilnya	M2	390		
	Kerja Perabot Jalan				
	Papan Tanda				
E	Kerja-kerja membekal dan memasang Papan Tanda Jalan mengikut spesifikasi dan piawaian JKR serta MBSJ dari jenis GRP (Glass Reinforced Polyester) saiz 600mm x 600mm (2 nos), 2400mm tinggi tiang jenis galvanised iron diukur dari aras tanah termasuk asas konkrit saiz 300mm x 300mm x 500mm tinggi serta lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakilnya	NOS	7		
	Kerja-kerja garisan jalan				
F	Kerja-kerja membekal dan mengecat garisan jalan 100mm lebar untuk garisan jalan, jenis Reflectorised Hot Applied Thermoplastic Road Marking Paint (RUMUSAN AC14) serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakilnya	M	630		
G	Kerja -kerja membekal dan mengecat garisan lintasan pejalan kaki, jenis Reflectorised Hot Applied Thermoplastic Road Marking Paint (RUMUSAN AC14) serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakilnya	M2	39		
	JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :				

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.</p> <p><u>KEMASAN AKHIR</u></p> <p>A Melaksanakan kekemasan akhir di tapak termasuk pembersihan sisa binaan / kerja dan pembaikan perabot jalan / parit /landskap / laluan pejalan kaki yang rosak akibat kerja korekan sehingga memuaskan Pegawai Penguasa atau wakilnya</p>	BORONG	1		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					