

KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM PENGHAWA DINGIN JENIS AIR COOLED DUCTED LENGKAP DENGAN BUILDING AUTOMATION SYSTEM SERTA KERJA-KERJA ELEKTRIK BERKAITAN DI DEWAN SERBAGUNA SS15, SUBANG JAYA BAGI MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA

Dokumen Meja Tarkawal

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH ( RM )
	<b>Kerja-Kerja Pengujian dan Calibration</b>				
A	Kerja-kerja pengujian dan <i>re-calibration</i> pada <i>MainswitchBoard</i> seperti MCCB, ELR dan pengujian pada Panel Kawalan Penghawa dingin untuk siap sedia digunakan seperti <i>Ampere, Pressure, Temperature, Sensor</i> dan lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	Lot	1		
B	Kerja-kerja pengujian beban penuh penggunaan elektrik bagi sistem penghawa dingin bagi tujuan kerja pengauditan tenaga elektrik terhadap peralatan yang berkaitan di bangunan untuk siap sedia digunakan. Pengujian hendaklah dijalankan oleh Orang Kompeten selama 3 hari mengikut ketetapan Wakil Pegawai Penguasa termasuk penyediaan data dan dokumentasi. Termasuk penyediaan Jadual Jumlah Beban ( <i>Total Current Load kW</i> ) dan Kehendak Maksima (MD kW). dan lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	Lot	1		
<b>JUMLAH DIBAWA KE BORANG RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :</b>					