

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1161

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	MEMBEKAL DAN MEMASANG SET INKLUSIF ALATAN PERMAINAN Kerja-kerja membuka, membongkar dan melupus komponen taman sediaada yang rosak dan terbakar serta membuang dan melupuskan ke tapak pelupusan yang dibenarkan Majlis serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa (P.P) atau wakil P.P :-				
A	Set alatan permainan lapan (8) tiang termasuk pelapik getah yang lusuh.	M2	40		
B	<i>Spring Rider</i> tiga (3) tempat duduk.	NOS	1		
C	<i>Spring Rider</i> satu (1) tempat duduk.	NOS	3		
D	Jongkat-jongkit	NOS	1		
E	Kerusi Taman	NOS	3		
F	Tong Sampah	NOS	2		
	Kerja-kerja membekal dan memasang set alatan permainan jenis inklusif serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P :-				
G	Set alatan permainan - 24 post	SET	1		
H	<i>Percussion Instrument Music</i>	NOS	1		
J	<i>Cycler</i>	NOS	1		
K	<i>Picnic table</i> mesra OKU dari jenis <i>mild steel powder coating</i>	NOS	2		
L	Papantanda Keutamaan Warga Orang Kurang Upaya (OKU)	NOS	1		
M	Pelapik getah kaki dari jenis kepingan bersaiz 500mm x 500mm x 25mm termasuk tapak konkrit Gred 25 tebal 75mm.	M2	300		
N	Membina laluan pejalan kaki dari jenis konkrit gred 30 dengan ketebalan 75mm termasuk kemas lepaan simen menghubungkan pejalan kaki sediaada ke ruang alatan permainan inklusif	M2	12		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1161

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p>MEMBEKAL DAN MEMASANG SETA ALATAN SENAMAN UNTUK WARGA EMAS Kerja-kerja membekal dan memasang set alatan senaman termasuk panel info senaman serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P :-</p>				
A	<i>Single Walker</i>	SET	1		
B	<i>Taiji Whell</i>	SET	1		
C	<i>Triple Twister</i>	SET	1		
D	<i>Parallel Bar</i>	SET	1		
E	<i>Horizontal Ladder</i>	SET	1		
F	Pelapik getah kaki dari jenis kepingan bersaiz 500mm x 500mm x 25mm termasuk tapak konkrit Gred 25 tebal 75mm.	M2	40		
G	Papantanda Keutamaan Warga Emas	NOS	1		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1161

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p>KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH ALATAN PERMAINAN DAN ALATAN SENAMAN SEDIAADA Kerja-kkerja membuka, membongkar dan melupus komponen taman sediaada yang rosak dan terbakar serta membuang dan melupuskan ke tapak pelupusan yang dibenarkan Majlis serta kerja-kkerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P :-</p>				
A	Pelapik getah alatan permainan yang lusuh	M2	96		
B	Pelapik getah alatan senaman yang lusuh	NOS	7		
C	Pelapik getah buaian dua (2) tempat duduk	NOS	2		
	<p>Pelapik getah kaki dari jenis kepingan bersaiz 500mm x 500mm x 25mm termasuk tapak konkrit Gred 25 tebal 75mm serta kerja-kkerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P :-</p>				
D	Set alatan permainan sediaada 12m x 8m	M2	96		
E	Tujuh (7) alatan senaman sediaada	M2	30		
F	Dua (2) set buaian dua (2) tempat duduk	M2	12		
	<p>Kerja-kkerja mengecat dua lapisan permukaan logam dan plastik dari jenis cat kilat berasas Damar Alkayd Sintetik termasuk kerja-kkerja penyediaan permukaan serta kerja-kkerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P :-</p>				
G	Set alatan permainan sediaada 12 tiang	M2	300		
H	Tujuh (7) alatan senaman sediaada	M2	130		
J	Dua (2) set buaian dua (2) tempat duduk	M2	41		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1161

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH GELANGGANG					
A	<p>Gelanggang Bola Keranjang. (16m x 20m) Kerja-kerja membaik pulih permukaan gelanggang dengan membekal, menghampar dan memadatkan <i>ready mix concrete</i> gred 30 (1:2:4) 75mm purata tebal seperti yang diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakilnya.</p>	M3	24		
B	<p>Kerja-kerja membekal dan mengecat permukaan gelanggang dengan cat jenis <i>Heavy Duty Cement Floor Coating</i> termasuk garisan seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakilnya.</p>	M2	320		
C	<p>Gelanggang Badminton. (8m x 20m) Kerja-kerja membekal dan mengecat permukaan gelanggang dengan cat jenis <i>Heavy Duty Cement Floor Coating</i> termasuk garisan seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakilnya.</p>	M2	160		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1161

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG KOMPONEN KEMUDAHAN AWAM BERKAITAN SMART CITY				
A	Kerja-kerja membekal dan memasang tong sampah <i>Duo Function Recycle Plus</i> seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakilnya.	SET	2		
B	Kerja-kerja membekal dan memasang lampu taman dari jenis dua (2) set <i>LED Solar Spotlight</i> dalam satu (1) tiang termasuk kerja-kerja pendawaian seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakilnya.	SET	2		
C	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Smart Outdoor Solar Powered Wifi CCTV Camera</i> termasuk tiang serta kerja-kerja pendawaian seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakilnya.	SET	4		
D	Kerja-kerja membekal dan memasang tong sampah dari jenis <i>Receptacle Bin</i> besertakan <i>inner</i> dan mempunyai tapak <i>concrete slab</i> Gred 20 tebal 75mm sebagai <i>footing</i> kepada tiang besi mengikut ukuran yang ditetapkan oleh Majlis serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakilnya.	SET	4		
E	Kerja-kerja membekal dan memasang kerusi taman khas dari jenis <i>mild steel powder coating</i> sebagai kemasam akhir termasuk lantai konkrit Gred 25 tebal 100mm seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakilnya.	SET	5		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1161

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
A	<p>KERJA-KERJA KEMASAN AKHIR Kerja-kerja pembersihan tapak serta membuang sisa bahan binaan dan lain-lain ke tempat pembuangan yang dibenarkan serta membaiki semula laluan masuk yang rosak serta lain-lain kerja yang perlu selepas siap kerja di tapak.</p>	BORONG	-		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					