



### JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH KLANG TAWARAN SEBUTHARGA **JPS/N/KLG/P33/28/2021(SH)**

Sebutharga di keluarkan oleh :  
**Ganesan Balakrishnam**  
Jurutera Daerah ,  
JPS, Klang.

**Tawaran : KERJA-KERJA MENGOREK DAN PERNYELENGGARAAN SECARA BERKALA DI KOLAM TAKUNGAN BANJIR KOLAM L SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN, DAERAH KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN.**

Tawaran ditutup pada **16 MAC 2021** sebelum **12.00 tengah hari** di Jab. Pengairan dan Saliran Daerah Klang.

Bil	Butir-butir kerja	Unit	QTY	Harga (RM)	Jumlah (RM)
1	Menyediakan Insuran kerja termasuk <b>Workmen Compensation dan Contractor All Risk</b> sebelum kerja-kerja dimulakan.	Pukal			
2	Mengadakan kos pengangkutan dan penyediaan jentera dan loji semasa dan selepas siap kerja.	Pukal			
3	Kerja-kerja mengorek serta mendalamkan kolam takungan banjir Kolam L, termasuk kerja-kerja pembersihan menggunakan jentera <b>Amphibious Excavator</b> serta kerja-kerja berkaitan. <b>Kedalaman Korekan : 1.0m</b>	M <sup>3</sup>	30,100		
4	Mengadakan jentera dan peralatan bagi kerja-kerja memadat sisa bahan korekan di rizab kolam tersebut serta kerja-kerja berkaitan.	M <sup>3</sup>	30,100		
5	Kerja-kerja ukur Setting Out serta menyediakan pelan kerja ukur keratan rentas hidraulik (cross section interval 25m) sebelum dan selepas perlaksanaan kerja. Pelan kerja ukur sebelum pengorekan perlu dikemukakan kepada Pegawai Penguasa atau Wakil Penguasa untuk kelulusan sebelum kerja pengorekan dimulakan.	No	1		
6	Mengadakan peralatan kerja dan jentera pengorek Hydraulic Excavator atau jentera yang sesuai bagi kerja-kerja pengorekan pembersihan parit tanah Outlet kolam	Bulan	2		

7	<p>200m(L) dan mengangkut keluar bahan sisa ke tempat buangan kontraktor yang di benarkan.</p> <p>Menyediakan tenaga pekerja untuk kerja-kerja memunggah dan mengumpul sampah dari perangkap sampah (Trash Screen) ke dalam tong sampah (roro) dan seterusnya mengangkut keluar dari tapak ke tapak pelupusan sampah yang berdaftar dan dibenarkan. kerja-kerja hendaklah dilaksanakan sebanyak 4 pusingan sebulan dimana 1 pusingan bersamaan 2 hari serta kerja-kerja berkaitan.<b>(Resit dari pusat Pelupusan Sampah berdaftar hendaklah disertakan setiap kali membuat tuntutan bayaran)</b></p>	Bulan	6	
8	<p>Mengadakan jentera pengorek <b>Hydraulic Excavator</b> bagi kerja-kerja mengangkat sampah dan tenaga pekerja bagi kerja memunggah dan mengumpul sampah dari perangkap sampah (<b>Trash Screen</b>) ke dalam tong sampah (roro) dan seterusnya mengangkut keluar dari tapak ke tapak pelupusan sampah yang berdaftar dan dibenarkan. kerja-kerja hendaklah dilaksanakan sebanyak 4 pusingan sebulan dimana 1 pusingan bersamaan 2 hari serta kerja-kerja berkaitan. <b>(Resit dari pusat Pelupusan Sampah berdaftar hendaklah disertakan setiap kali membuat tuntutan bayaran)</b></p>	Bulan	2	
9	<p>Mengadakan tenaga kerja dan peralatan yang perlu untuk kerja-kerja menebas dan memotong rumput/tumbuhan di sekiling kolam takungan serta kerja-kerja berkaitan. <b>Keluasan Kawasan : 36,000 m<sup>2</sup></b></p>	Bulan	8	
10	<p>Membekal dan memasang papan tanda bagi kolam takungan Type 'D' berukuran 1200mm x 1000mm jenis pantulan cahaya (Reflexor) termasuk Galvanised Iron Pole, dipasang mengikut arahan Pegawai Penguasa.</p>	Nos	3	
11	<p>Menyediakan 2 salinan laporan bergambar <b>(berwarna dan bertarikh)</b> yang menunjukkan kemajuan kerja-kerja sebelum, semasa dan selepas siap kerja dalam bentuk hardcopy dan soft copy (pendrive).</p>	Bulan	8	
<b>Jumlah Keseluruhan</b>				

**Tempoh siap kerja : 08 BULAN.**

Syarat-Syarat : -

- A) Pemborong perlu memahami dengan teliti dan melaksanakan segala syarat syarat yang dilampirkan.
- B) Pemborong perlu menyediakan laporan bergambar sebelum dan selepas kerja-kerja pembinaan.
- C) Segala harga yang dinyatakan hendaklah merangkumi **tempoh yang ditetapkan.**

**Ringgit Malaysia**

.....  
.....

Tandatangan Pemborong..... Tandatangan Saksi : .....

Nama Penuh Pemborong ..... Nama Saksi : .....

No Kad.Pengenalan : ..... No. Kad Pengenalan : .....

No. Tel : ..... No. Tel : .....

Cop Syarikat

-----