Dokumen Meja Terkawal

Bil	Keterangan Kerja	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Jumlah (RM)
D	**KERJA-KERJA ELEKTRIKAL & MEKANIKAL**				
1	**PAPAN AGIHAN DAN AKSESORI**				
1.1	Membekal dan memasang baru Peti Agihan (PA) l/d pendawaian dalaman serta mengujiterima sehingga berfungsi peti agihan terlitup logam, tiga fasa & neutral l/d pemutus litar kecil (MCB) berkadaran 60A dengan beban memutus 6kA 3 hala termasuk pendawaian dalaman serta kabel sub-main daripada papan agihan utama.	No	1		
1.2	Membekal dan memasang kabel pembumian saiz 10mm jenis PVC bersalut lengkap dengan sambungan dan pengujian di dalam paip jenis G.I dan di tanam secara permukaan terbenam daripada kotak agihan ke chamber.	M	10		
1.3	Membekal dan memasang baru elektrod bumi kuprum 2 x [16mm garis pusat x 1500mm] termasuk penyambungan 'exothermic welding' dan ruang pemeriksaan konktrit dengan penutup boleh tanggal pasang jenis tahan lasak (heavy duty)	Set	1		
2	**KERJA PENDAWAIAN**				
2.1	Kerja-kerja pendawaian mata soket 13A l/d tanpa suis menggunakan kabel 2.5 mm² l/d kabel pembumian dengan menggunakan PVC Conduit.	No	16		
	Lokasi :-				
i)	Kaunter (6 unit)				
ii)	Ruang Lobi Utama Aras 5 (6 unit)				
iii)	Ruang Lobi Lif (4 unit)				
2.2	Membekal dan memasang punca alir keluar (PAK) jenis PVC (modern design) lengkap dengan sambungan pendawaian.	No	16		
	Lokasi :-				
i)	Kaunter (6 unit)				
ii)	Ruang Lobi Utama Aras 5 (6 unit)				
iii)	Ruang Lobi Lif (4 unit)				
2.3	Kerja-kerja Pendawaian mata telefon menggunakan kabel 'twin' kabel daripada krone port ke kaunter lengkap dengan 'face plate' dan laluan hendaklah merujuk pegawai penyelia projek.	No	1		
	Lokasi :-				
i)	Kaunter (1 unit)				
2.4	Kerja-kerja membekal dan memasang pendawaian mata lampu l/d tanpa suis menggunakan kabel 2 x 1.5 mm² l/d kabel pembumian dengan menggunakan PVC Conduit termasuk aksesori berkaitan sehingga siap mengikut arahan P.P.	No	12		
i)	Kaunter (9 unit)				
ii)	Ruang Lobi Lif (3 unit)				
	JUMLAH				

Dokumen Meja Terkawal

Bil	Keterangan Kerja	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Jumlah (RM)
D	**KERJA-KERJA ELEKTRIKAL & MEKANIKAL Samb**				
3	**KERJA LAMPU SILING**	No	4		
3.1	Kerja LED 'Downlight'				
	Kerja-kerja membekal dan memasang LED 'downlight' menggunakan kabel 2 x 1.5mm persegi l/d kabel pelindung lengkap jenis ‘recessed’ lengkap dengan 'housing' aluminium, 'reflector' serta lampu LED berkecekapan tinggi di lokasi yang ditetapkan sehingga siap untuk digunakan termasuk semua aksesori kelengkapan, pendawaian elektrik dan komponen yang berkaitan sehingga siap mengikut spesifikasi dan arahan P.P.				
i)	Kaunter Aras 5 (4 unit)				
3.2	Kerja-kerja membekal dan memasang *'Ceiling Track light'* termasuk pendawaian, suis soket dan aksesori berkaitan sehingga siap seperti arahan P.P	No	4		
	Lokasi :				
i)	Kaunter Aras 5 (1 unit)				
ii)	Dinding Informasi Di Ruang Lobi Lif (3 unit)				
3.3	Kerja-kerja membekal dan memasang *'Twin Eyeball Downlight'* termasuk pendawaian, suis soket dan aksesori berkaitan sehingga siap seperti arahan P.P	No	4		
	Lokasi :				
i)	Kaunter Aras 5 (4 unit)				
4	**KERJA SUIS LAMPU**	No	4		
	Kerja-kerja membekal dan memasang suis lampu 1 gang 3 way lengkap dengan aksesori berkaitan seperti spefikasi di bawah lengkap dengan aksesori berkaitan mengikut arahan P.P				
	Lokasi :				
i)	Kaunter Aras 5 (1 unit)				
ii)	Ruang Lobi Utama Aras 5 (1 unit)				
iii)	Ruang Lobi Lif (2 unit)				
5	**KERJA SOKET**				
	Kerja-kerja membekal dan memasang suis soket alur keluar 13 Amp yang lama dan rosak dengan lengkap termasuk kerja segala aksesori kelengkapan pemasangan dan kerja-kerja berkaitan sehingga siap 'network' dan data.				
5.1	Soket Alur keluar 13Amp	No	16		
5.2	Soket 'standby network'	No	10		
5.3	Soket 'standby' telefon	No	1		
	JUMLAH				

Dokumen Meja Terkawal

Bil	Keterangan Kerja	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Jumlah (RM)
D	**KERJA-KERJA ELEKTRIKAL & MEKANIKAL**				
6	**KERJA SALUR PENYAMAN UDARA**				
6.1	Kerja-kerja pengalihan salur penyaman udara sedia ada ke kedudukan baharu, termasuk membuka, memindahkan, memasang semula, melaras serta menguji operasi penghawa dingin sehingga berfungsi dengan baik termasuk aksesori berkaitan sehingga siap mengikut arahan P.P.	No	2		
6.2	Kerja-kerja membaik pulih salur penyaman udara sedia ada, termasuk membuka, membaiki, melaras, memasang semula serta menguji sehingga berfungsi dengan sempurna termasuk aksesori berkaitan dan kerja-kerja kemasan sehingga siap dengan sempurna.	No	4		
6.3	Kerja-kerja membuka dan memasang semula '*landing push button*' lif hendaklah dilaksanakan oleh atau di bawah penyeliaan kontraktor penyelenggaraan lif yang dilantik, termasuk pengaturcaraan (jika berkaitan), pengujian, pentauliahan dan penyerahan sehingga berfungsi dengan sempurna.	No	1		
7	**KERJA KAMERA LITAR TERTUTUP**				
	Kerja-kerja membuka dan memasang semula kamera litar tertutup (CCTV) sedia ada mengikut kedudukan yang diluluskan, termasuk semua kerja pendawaian, penyambungan semula, pelarasan, pengujian, pentauliahan dan koordinasi sehingga sistem berfungsi dengan sempurna dan sehingga siap mengikut arahan P.P.	No	1		
8	**KERJA LAMPU KECEMASAN**				
	Kerja-kerja membuka dan memasang semula lampu kecemasan sedia ada lengkap dengan pendawaian elektrik, 'bracket', aksesori kelengkapan serta pengujian dan pentauliahan sehingga siap dan kerja-kerja berkaitan semuanya sehingga berfungsi dengan sempurna dan sehingga siap mengikut arahan P.P.	No	1		
9	**KERJA ALAT PENGESAN ASAP**				
	Kerja-kerja membuka dan memasang tanda alat pengesan asap sedia ada lengkap dengan pendawaian elektrik, 'bracket', aksesori kelengkapan serta pengujian dan pentauliahan sehingga siap dan kerja-kerja berkaitan semuanya sehingga berfungsi dengan sempurna dan sehingga siap mengikut arahan P.P.	No	1		
10	**KERJA PEMBESAR SUARA**				
	Kerja-kerja membaik pulih salur pembesar suara sedia ada, termasuk membuka, membaiki, melaras, memasang semula serta menguji sehingga berfungsi dengan sempurna termasuk aksesori berkaitan dan kerja-kerja kemasan sehingga siap dengan sempurna dan sehingga siap mengikut arahan P.P..	No	2		
	JUMLAH				