

CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN RUMAH KERAJAAN PRIHATIN (ZUL EFFINDI BIN MOHD ALI) DI LOT 575-A1, JALAN NANGKA KAMPUNG KANCHONG DARAT 42700, DAERAH KUALA LANGAT

Bil	Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Harga (RM)
1.0	<u>KERJA PERMULAAN, SYARAT-SYARAT AM DAN PEMBERSIHAN TAPAK</u>				
	1.1 Insuran Pampasan Pekerja (Workmen Compensation), Kerja (Contractor's All Risk) dan Public Liability.	Pukal			
	1.2 Gambar-gambar digital dibukukan meliputi dan menunjukkan kemajuan kerja sebelum, semasa dan selepas kerja siap dilaksanakan (2 set setiap rumah)	Pukal			
	1.3 Kerja-kerja penyediaan tapak rumah dengan menambak tanah, mengemas, membersihkan dan memperbaiki kawasan tapak serta sebelum dan selepas kerja-kerja siap dilaksanakan dengan membuang segala bahan yang tidak dikehendaki ke tempat buangan kontraktor sendiri seperti diarahkan Pegawai Penguasa.	Pukal			
2.0	<u>KERJA BANGUNAN</u>				
	2.1 Menyediakan pekerja, jentera, bahan dan peralatan untuk membina dan menyiapkan rumah berukuran 9000mm (panjang) x 6600mm (Lebar) x 4520mm (tinggi) mengandungi 3 bilik, 1 bilik air dan tandas serta kerja-kerja lain berkaitan merujuk lukisan PDKL/PPRT/3BILIK termasuk pembinaan asas, konkrit bertetulang, keluli dan kayu, dinding batu, mengecat luar dan dalam bangunan, kerja longkang mengecat luar dan dalam bangunan, kerja kayu, dinding batu, bumbung logam berombak termasuk siling, pemasangan tingkap ram kaca, pintu dan kerja-kerja mengecat luar dan dalam bangunan, kerja longkang mengikut lukisan dan arahan Pegawai Tapak)	M ²	59.4		
3.0	<u>PERKHIDMATAN DAN KELENGKAPAN DALAM TANDAS</u>				
	3.1 Menyediakan pekerja, jentera, bahan dan peralatan untuk memasang dan menyiapkan kelengkapan pembersihan di dalam bilik air, paip bekalan air, pemasangan tangki air jenis polytank berkapasiti yang bersesuaian termasuk kerja-kerja proses penyambungan bekalan dan meter air. (Mengikut Lukisan dan arahan Pegawai Tapak)	Pukal			
	3.2 Membekal dan menyiapkan tangki najis termasuk menggali lubang, mengambus semula dan memadatkan tanah dan baki tanah ditambun, dihamparkan, diratakan dan dimampatkan di tempat yang diarahkan oleh PP dalam kawasan tapak bina. (Mengikut Lukisan dan arahan Pegawai Tapak)	Bil	1		
JUMLAH DIBAWA KE M/S 2					
Jumlah dari M/S1					

Bil	Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Harga (RM)
4.0	<u>KERJA PEMASANGAN JUBIN/TILE</u>				
	4.1 Kerja-kerja water proofing ,3mm ketebalan lapisan kalis air yang dipasang kepada permukaan konkrit termasuk kerja lain berkaitan seperti yang diarahkan Pegawai Penguasa.	M ²	13.5		
	4.2 Kerja -kerja membekal dan memasang 300mm x 300mm x 8mm(t) jubin lantai tahan gelincir (anti-slip ceramic tile) di atas skid (turapan simen pasir (1:3) dilepa licin untuk menerima jubin lantai sehingga kemas seperti yang diarahkan Pegawai Penguasa.	M ²	3.42		
	4.3 Kerja -kerja membekal dan memasang 300mm x 300mm jubin mozek dinding separuh gilap setinggi 1800mm sekeliling dinding dalam termasuk skrid serta kerja-kerja lain berkaitan.	M ²	15.66		
	4.4 Kerja -kerja membekal dan memasang 300mm x 300mm jubin mozek separuh gilap di atas skid (turapan simen pasir (1:3) dilepa licin untuk menerima jubin lantai sehingga kemas seperti yang diarahkan Pegawai Penguasa.	M ²	55.98		
	4.5 Kerja -kerja membekal dan memasang <i>skirting</i> jubin mozek separuh gilap sekeliling rumah yang dipasang tile termasuk skrid serta kerja-kerja lain berkaitan.	M	3.192		
5.0	<u>KERJA PEMASANGAN SISTEM ELEKTRIK</u>				
	5.1 Membekal serta memasang meter bacaan elektrik termasuk proses penyambungan bekalan dengan TNB	Bil	1		
	5.2 Membekal dan memasang set peti agihan DB berdasarkan kapasiti keperluan rumah	Bil	1		
	5.3 Membekal dan memasang set plug soket termasuk kerja-kerja 'wiring'	Bil	7		
	5.4 Membekal dan memasang set kipas syiling termasuk pemasangan kelengkapan suiz (on/off) dan 'wiring'.	Bil	4		
	5.5 Membekal dan memasang set pendaflour LED termasuk pemasangan kelengkapan suiz (on/off) dan 'wiring'.	Bil	7		
6.0	<u>PAPAN TANDA PROJEK DAN PLAK</u>				
	6.1 Kerja-kerja membekal dan memasang papan tanda projek termasuk kerja penggalian dan dikonkrit.	Bil	1		
	6.2 Membekal dan memasang plak tanda projek mengikut arahan Pegawai Penguasa.	Bil	1		
JUMLAH KESELURUHAN					

Perkara : Enam (6) Sahaja

Ringgit :

Tempoh : Minggu